

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1		Demontaż starego pieca	kpl		
d.1	kalk. własna	15	kpl	15.00	
				RAZEM	15.00
2	KNP 02	Ręczne przenoszenie pieców i kuchen przenośnych do 30 m w poziomie	szt.		
d.1	1205-01.01	20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
3	KNP 02	Ręczne wnoszenie pieców i kuchen przenośnych na 1 kondygnację	szt.		
d.1	1205-03.01	10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
4	KNP 02	Instalowanie pieców przenośnych z rurą o dł. do 2.0 m - należy wycenić piec grzewczy węglowy pokojowy klasy V o mocy grzewczej min. 7 kW , ze wszystkimi materiałami pomocniczymi	szt.		
d.1	1204-02.01	10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
5	KNP 02	Instalowanie pieców i kuchen przenośnych z rurą o dł. do 2.0 m - należy wycenić kuchnię węglową klasy V typu "żar" z piekarnikiem ze wszystkimi materiałami pomocniczymi	szt.		
d.1	1204-02.01 analogia	15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
6		Montaż blachy stalowej podpiecowej gr. 3mm o wym. 1,5m x1m	kpl		
d.1	kalk. własna	2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
7	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
8	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 14 km	m ³		
d.1	0109-11 0109-12 kalk. własna	2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
9		Opinia kominiarska	kpl.		
d.1	kalk. własna	25	kpl.	25.00	
				RAZEM	25.00