

Załącznik nr 6.1.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT WIATROLAPÓW - UL. GAJOWA 1			
1.1		Roboty demontażowe			
d.1.1	1 KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki zadaszenia nad wiatrolapami 9.5	m ² m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
d.1.1	2 KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku - rynny przy zadaszeniach wiatrolapów 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
d.1.1	3 KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - rury spustowe przy wiatrolapach 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
1.2		Remont ścian zewnętrznych wiatrolapów			
d.1.2	4 KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-czenie mechaniczne i zmycie - wiatrolapy 44.16	m ² m ²	44.160	
				RAZEM	44.160
d.1.2	5 KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-krotne gruntowanie emulsją 44.16	m ² m ²	44.160	
				RAZEM	44.160
d.1.2	6 KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - wiatrolapy 44.16	m ² m ²	44.160	
				RAZEM	44.160
d.1.2	7 KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach drzwi zewnętrznych 4.5	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
d.1.2	8 KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy-pukłych kątownikiem metalowym - wiatrolapy 75	m m	75.000	
				RAZEM	75.000
d.1.2	9 KNR 0-23 0933-01 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. - nałożenie war-szty gruntującej - preparat gruntujący 44.16	m ² m ²	44.160	
				RAZEM	44.160
d.1.2	10 KNR 0-23 0933-02 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa silikonowa - ściany płaskie 44.16	m ² m ²	44.160	
				RAZEM	44.160
d.1.2	11 KNR 2-02 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 44.16	m ² m ²	44.160	
				RAZEM	44.160
d.1.2	12 KNR 4-01 1306-01 wycena indy-widualna	Demontaż skrzynki gazowej 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
d.1.2	13 KNR 4-01 1306-01 wycena indy-widualna	Montaż nowej skrzynki gazowej 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
d.1.2	14 KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku sa-mochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
d.1.2	15 KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku sa-mochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
1.3		Roboty dekarские i montażowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki zadaszenia wiatrolapu 9.5	m ² m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
17 d.1.3	KNR-W 2-02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
18 d.1.3	KNR-W 2-02 0519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej wraz z uszczelnieniem, 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.1.3	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
1.4		Wykonanie cokołu budynku			
20 d.1.4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - cokoły 141*1.1	m ² m ²	155.100	
				RAZEM	155.100
21 d.1.4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją - cokół 141*1.1	m ² m ²	155.100	
				RAZEM	155.100
22 d.1.4	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - cokoły 141*1.1	m ² m ²	155.100	
				RAZEM	155.100
23 d.1.4	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - cokoły 125	m m	125.000	
				RAZEM	125.000
24 d.1.4	KNR 0-23 0933-01 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. - nałożenie warstwy gruntującej - preparat gruntujący 141*1.1	m ² m ²	155.100	
				RAZEM	155.100
25 d.1.4	KNR 0-23 0933-02 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa silikonowa - ściany płaskie 141*1.1	m ² m ²	155.100	
				RAZEM	155.100