

Ziemiak m 6.7.

Łukasieńskiego 65A wykonanie tynków na cokołach konser

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0310-01 analogia	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m ³ - studzienka okienka piwnicznego 0.25	m ³ m ³	 0.250	 0.250
				RAZEM	0.250
2	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.cegła pełna klasa min 15 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
3	KNR AT-32 0601-01	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonychścianach sposobem ręcznym; tynk jednowarstwowy grubości 20 mm 49	m ² m ²	 49.000	 49.000
				RAZEM	49.000
4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 0.5	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500