

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont balustrady i wymiana stopnic drewnianych			
1	KNR 2-14	Rozbiórka balustrady drewnianej i poręczy schodów bez zastrzału	m		
d.1	1204-02	11.90	m	11.900	
				RAZEM	11.900
2	KNR 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice z drzewa twardego dąb/jesion/gr. 5 cm o wymiarch 130 x 33 cm	szt.		
d.1	0417-01	26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
3	KNR 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne	szt.		
d.1	0417-06	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4		Montaż istniejącej balustrady drewnianej.	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
d.1	0631-01	12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 19-01	Lakierowanie posadzki i parkietu	m ²		
d.1	0912-08	12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
2		Remont schodów do piwnicy			
7	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - istniejące płytki ceramiczne i kamienne 9*(1*0.30+1*0.16)	m ²		
d.2	0502-07		m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
8	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; uzupełnienie ubytku o gł. do 1,5 cm 9*(1*0.30+1*0.16)	m ²		
d.2	0501-06		m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
9	ZKNR C-2	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na schodach metodą zwykłą - 46-60 płytek na 1 m ² - stopnice i podstopnice klinkierowe 9*(1*0.30+1*0.16)	m ²		
d.2	0511-04		m ²	4.140	
	analogia			RAZEM	4.140
3		Roboty pozostałe			
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.7	m ³		
d.3	0108-11		m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 0.7	m ³		
d.3	0108-12		m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
12	KNR 4-01	Mycie klatki schodowej i korytarzy po przeprowadzonym remoncie	kpl.		
d.3	1215-08	1	kpl.	1.000	
	kalk. własna			RAZEM	1.000