

Załącznik nr 7.1.1)

Krakowska 40 42 m 5

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 1,22x1,67+1,00x2,10=4,14 m2	m ²		
d.1	0101-01	2.8	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
2	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1	0101-02	2.8	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
3	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych na nowe (do pokoju i łazienki), fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki)	szt		
d.1	1017-01	2	szt	2.00	
	kalk. własna			RAZEM	2.00
4	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt		
d.1	1017-01	1	szt	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
5	KNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1013-01	20	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
6	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-01	2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
7	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piatobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-03	3	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	93	m ²	93.00	
				RAZEM	93.00
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	25.12	m ²	25.12	
				RAZEM	25.12
10	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-02	93	m ²	93.00	
	kalk. własna			RAZEM	93.00
11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01	25.12	m ²	25.12	
	kalk. własna			RAZEM	25.12
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników, rur gazowych i wodociągowych oraz innych elementów metalowych w mieszkaniu. Nakłady na całe mieszkanie.	kpl		
d.1	1212-20	1	kpl	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
13		Rozebranie istniejącej wykładziny wraz z jej utylizacją, naprawienie ubytków posadzki	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku	m ²		
d.1	0803-03	8	m ²	8.00	
	analogia			RAZEM	8.00
15	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizację płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m ²		
d.1	1123-01	32	m ²	32.00	
	kalk. własna			RAZEM	32.00
16	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05	30	m	30.00	
	analogia			RAZEM	30.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02		szt.	2.00	
		2			
				RAZEM	2.00
18	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
d.1	1215-08		kpl	1.00	
	kalk. własna	1			
				RAZEM	1.00
19		Wywiezienie gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna		m ³	3.20	
		3.2			
				RAZEM	3.20
20		Opinia kominiarska	kpl		
d.1	kalk. własna		kpl	1.00	
		1			
				RAZEM	1.00

Załącznik nr 7.1.2)

Piłsudskiego 33 m 9

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 1,22x1,67+1,00x2,10=4,14 m2	m ²		
d.1	0101-01	2.8	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
2	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1	0101-02	2.8	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
3	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych na nowe (do pokoju i łazienki), fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką obsadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki)	szt		
d.1	1017-01	3	szt	3.00	
	kalk. własna			RAZEM	3.00
4	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką obsadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt		
d.1	1017-01	1	szt	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
5	KNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1013-01	30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
6	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-01	6	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
7	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-03	6	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	124	m ²	124.00	
				RAZEM	124.00
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	34.66	m ²	34.66	
				RAZEM	34.66
10	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-02	124	m ²	124.00	
	kalk. własna			RAZEM	124.00
11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01	34.66	m ²	34.66	
	kalk. własna			RAZEM	34.66
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników, rur gazowych i wodociągowych oraz innych elementów metalowych w mieszkaniu. Nakłady na całe mieszkanie.	kpl		
d.1	1212-20	1	kpl	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
13	kalk. własna	Rozebranie istniejącej wykładziny wraz z jej utylizacją, naprawienie ubytków posadzki	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku	m ²		
d.1	0803-03	8	m ²	8.00	
	analogia			RAZEM	8.00
15	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m ²		
d.1	1123-01	34.66	m ²	34.66	
	kalk. własna			RAZEM	34.66
16	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05	46	m	46.00	
	analogia			RAZEM	46.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02		szt.	2.00	
		2			
				RAZEM	2.00
18	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
d.1	1215-08		kpl	1.00	
	kalk. własna	1			
				RAZEM	1.00
19		Wywiezienie gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna		m ³	3.20	
		3.2			
				RAZEM	3.20
20		Opinia kominiarska	kpl		
d.1	kalk. własna		kpl	1.00	
		1			
				RAZEM	1.00

Łożownik m 4.1.3)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 1,22x1,67+1,00x2,10=4,14 m2	m ²		
d.1	0101-01	2.8	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
2	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1	0101-02	2.8	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
3	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych na nowe (do pokoju i łazienki), fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką obsadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki)	szt		
d.1	1017-01	2	szt	2.00	
	kalk. własna			RAZEM	2.00
4	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką obsadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt		
d.1	1017-01	1	szt	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
5	KNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1013-01	30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
6	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilas-trach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-01	12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
7	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-03	26	m ²	26.00	
				RAZEM	26.00
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	86.6	m ²	86.60	
				RAZEM	86.60
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	22.5	m ²	22.50	
				RAZEM	22.50
10	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-02	86.6	m ²	86.60	
	kalk. własna			RAZEM	86.60
11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01	22.5	m ²	22.50	
	kalk. własna			RAZEM	22.50
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników, rur gazowych i wodociągowych oraz innych elementów metalowych w mieszkaniu. Nakłady na całe mieszkanie.	kpl		
d.1	1212-20	1	kpl	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
13		Rozebranie istniejącej wykładziny wraz z jej utylizacją, naprawienie ubytków posadzki	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku	m ²		
d.1	0803-03	4	m ²	4.00	
	analogia			RAZEM	4.00
15	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m ²		
d.1	1123-01	22.5	m ²	22.50	
	kalk. własna			RAZEM	22.50
16	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05	30	m	30.00	
	analogia			RAZEM	30.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
18	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
d.1	1215-08 kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
19		Wywiezienie gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	3.2	m ³	3.20	
				RAZEM	3.20
20		Opinia kominiarska	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Załącznik nr 7.2.1)

Warszawska 1 m 8

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1013-01	60	m ²	60.00	
				RAZEM	60.00
2	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
d.1	0929-11	1.5*1.9*2	m ²	5.70	
				RAZEM	5.70
3	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych na nowe (do pokoju i łazienki), fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki)	szt		
d.1	1017-01	3	szt	3.00	
	kalk. własna			RAZEM	3.00
4	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt		
d.1	1017-01	1	szt	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
5	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-01	2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-03	6	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	181	m ²	181.00	
				RAZEM	181.00
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	62.27	m ²	62.27	
				RAZEM	62.27
9	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-02	192	m ²	192.00	
	kalk. własna			RAZEM	192.00
10	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01	62.27	m ²	62.27	
	kalk. własna			RAZEM	62.27
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników, rur gazowych i wodociągowych oraz innych elementów metalowych w mieszkaniu. Nakłady na całe mieszkanie.	kpl		
d.1	1212-20	1	kpl	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
12		Rozebranie istniejącej wykładziny wraz z jej utylizacją, naprawienie ubytków posadzki	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr.. 4-6 mm	m ²		
d.1	0820-03	62.27	m ²	62.27	
	analogia			RAZEM	62.27
14	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m ²		
d.1	1123-01	62.27	m ²	62.27	
	kalk. własna			RAZEM	62.27
15	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05	78	m	78.00	
	analogia			RAZEM	78.00
16	KNP 02	Ręczne przenoszenie pieców i kuchen przenośnych do 30 m w poziomie	szt.		
d.1	1205-01.01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNP 02	Instalowanie pieców i kuchen przenośnych z rurą o dł. do 2.0 m - należy wycenić	szt.		
d.1	1204-02.01	kuchnię węglową typu "żar" z piekarnikiem ze wszystkimi materiałami pomocniczymi oraz z opinią kominiarską	szt.	1.00	
		1		RAZEM	1.00
18	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02		szt.	2.00	
		2		RAZEM	2.00
19	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
d.1	1215-08		kpl	1.00	
	kalk. własna	1		RAZEM	1.00
20	kalk. własna	Wywiezienie gruzu	m ³		
d.1			m ³	3.20	
		3.2		RAZEM	3.20
21	kalk. własna	Opinia kominiarska	kpl		
d.1			kpl	1.00	
		1		RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 1,22x1,67+1,00x2,10=4,14 m2	m ²		
d.1	0101-01	2.8	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
2	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1	0101-02	2.8	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
3	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1013-01	20	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
4	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych na nowe (do pokoju i łazienki), fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki)	szt		
d.1	1017-01	1	szt	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
5	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt		
d.1	1017-01	1	szt	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
6	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.1	0929-11	1.22*1.67*2	m ²	4.07	
				RAZEM	4.07
7	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-01	1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piabetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-03	1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	3.12*(4.4*2+3.3*2)	m ²	48.05	
				RAZEM	48.05
10	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	17.6	m ²	17.60	
				RAZEM	17.60
11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-02	48	m ²	48.00	
	kalk. własna			RAZEM	48.00
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01	17.6	m ²	17.60	
	kalk. własna			RAZEM	17.60
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników, rur gazowych i wodociągowych oraz innych elementów metalowych w mieszkaniu. Nakłady na całe mieszkanie.	kpl		
d.1	1212-20	1	kpl	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
14		Rozebranie istniejącej wykładziny wraz z jej utylizacją, naprawienie ubytków posadzki	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m ²		
d.1	1123-01	17.6	m ²	17.60	
	kalk. własna			RAZEM	17.60
16	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05	22	m	22.00	
	analogia			RAZEM	22.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
18	KNP 02 d.1 1205-01.01	Ręczne przenoszenie pieców i kuchen przenośnych do 30 m w poziomie	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNP 02 d.1 1204-02.01	Instalowanie pieców i kuchen przenośnych z rurą o dł. do 2.0 m - należy wycenić kuchnię węglową typu "żar" z piekarnikiem ze wszystkimi materiałami pomocniczymi oraz z opinią kominiarską	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR 4-01 d.1 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
21	kalk. własna	Wywiezienie gruzu	m ³		
		3.2	m ³	3.20	
				RAZEM	3.20
22	kalk. własna	Opinia kominiarska	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Załącznik nr 7.2.3)

Krakowska 30 m 40

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 1,22x1,67+1,00x2,10=4,14 m2	m ²		
d.1	0101-01		m ²	2.80	
		2.8			
				RAZEM	2.80
2	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1	0101-02		m ²	2.80	
		2.8			
				RAZEM	2.80
3	KNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1013-01		m ²	20.00	
		20			
				RAZEM	20.00
4	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych na nowe (do pokoju i łazienki), fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki)	szt		
d.1	1017-01		szt	1.00	
	kalk. własna	1			
				RAZEM	1.00
5	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt		
d.1	1017-01		szt	1.00	
	kalk. własna	1			
				RAZEM	1.00
6	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.1	0929-11		m ²	4.07	
		1.22*1.67*2			
				RAZEM	4.07
7	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-01		m ²	3.00	
		3			
				RAZEM	3.00
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-03		m ²	3.00	
		3			
				RAZEM	3.00
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01		m ²	126.67	
		3.12*(7*4+6.3*2)			
				RAZEM	126.67
10	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02		m ²	42.22	
		42.22			
				RAZEM	42.22
11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-02		m ²	126.50	
	kalk. własna	126.5			
				RAZEM	126.50
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01		m ²	42.22	
	kalk. własna	42.22			
				RAZEM	42.22
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników, rur gazowych i wodociągowych oraz innych elementów metalowych w mieszkaniu. Nakłady na całe mieszkanie.	kpl		
d.1	1212-20		kpl	1.00	
	kalk. własna	1			
				RAZEM	1.00
14		Rozebranie istniejącej wykładziny wraz z jej utylizacją, naprawienie ubytków posadzki	kpl		
d.1	kalk. własna		kpl	1.00	
		1			
				RAZEM	1.00
15	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m ²		
d.1	1123-01		m ²	44.22	
	kalk. własna	44.22			
				RAZEM	44.22
16	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05		m	64.00	
	analogia	64			
				RAZEM	64.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
18	KNP 02	Ręczne przenoszenie pieców i kuchen przenośnych do 30 m w poziomie	szt.		
d.1	1205-01.01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNP 02	Instalowanie pieców i kuchen przenośnych z rurą o dł. do 2.0 m - należy wycenić kuchnię węglową typu "żar" z piekarnikiem ze wszystkimi materiałami pomocniczymi oraz z opinią kominiarską	szt.		
d.1	1204-02.01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
d.1	1215-08	1	kpl	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
21		Wywiezienie gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	3.2	m ³	3.20	
				RAZEM	3.20
22		Opinia kominiarska	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Podłoga panelowa - demontaż, wywóz i utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy grub. do 2 mm	m ²		
		31	m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
3	NNRNKB 202 1136-01 analogia	Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi i progami w drzwiach / pokoje /	m ²		
		31	m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie płytek ceramicznych na ścianach - łazienka	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
5	kalk. własna	Rozbiórka, wywóz i utylizacja zabudowy wanny	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufity/ -	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiciach głuchych tynków na ścianach i sufity - dotyczy całości lokalu /ściany, sufity/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ² p.u.		
		47.20	m ² p.u.	47.200	
				RAZEM	47.200
9	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ² p.u.		
		47.20	m ² p.u.	47.200	
				RAZEM	47.200
10	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany	m ² p.u.		
		47.20	m ² p.u.	47.200	
				RAZEM	47.200
11	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ² p.u.		
		47.20	m ² p.u.	47.200	
				RAZEM	47.200
12	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ² p.u.		
		47.20	m ² p.u.	47.200	
				RAZEM	47.200
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity	m ² p.u.		
		47.20	m ² p.u.	47.200	
				RAZEM	47.200
14	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnątrzklatkowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszklaniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnątrzlokalowe	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - wraz z obróbką ościeży i przemalowaniem	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okna balkonowego z PCV o pow. do 2.5 m2	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.15	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
23	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		poz.22	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż, wywóz i utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichlorku winylu	m ² p.u.		
		21.13-14.33	m ² p.u.	6.800	
				RAZEM	6.800
3	NNRNKB 202 1136-01 analogia	Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi i progami w drzwiach / pokoje /	m ²		
		14.33	m ²	14.330	
				RAZEM	14.330
4	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufit/ -	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiciach głuchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufit/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ² p.u.		
		21.13	m ² p.u.	21.130	
				RAZEM	21.130
7	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ² p.u.		
		21.13	m ² p.u.	21.130	
				RAZEM	21.130
8	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi" - powierzchnie pionowe - Ściany	m ² p.u.		
		21.13	m ² p.u.	21.130	
				RAZEM	21.130
9	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ² p.u.		
		21.13	m ² p.u.	21.130	
				RAZEM	21.130
10	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufit	m ² p.u.		
		21.13	m ² p.u.	21.130	
				RAZEM	21.130
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufit	m ² p.u.		
		21.13	m ² p.u.	21.130	
				RAZEM	21.130
12	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe - malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi wewnętrzne lokalowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne lokalowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi wewnętrzne lokalowe - łazienkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.15	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
19	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		poz.18	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż, wywóz i utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki	m ²		
		15.2	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
3	ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy grub. do 2 mm	m ²		
		15.20	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
4	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyt OSB-II	m ²		
		15.20	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
5	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichlorku winylu	m ² p.u.		
		65.70	m ² p.u.	65.700	
				RAZEM	65.700
6	kalk. własna	Rozbiórka, wywóz i utylizacja drewnianej zabudowy w łazience.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Demontaz i wywóz pozostałości po kuchni węglowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalk. własna	Miejskowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m2 - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufit/ -	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiciach głuchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufit/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ² p.u.		
		65.70	m ² p.u.	65.700	
				RAZEM	65.700
11	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ² p.u.		
		65.70	m ² p.u.	65.700	
				RAZEM	65.700
12	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany	m ² p.u.		
		65.70	m ² p.u.	65.700	
				RAZEM	65.700
13	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ² p.u.		
		65.70	m ² p.u.	65.700	
				RAZEM	65.700
14	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - sufit	m ² p.u.		
		65.70	m ² p.u.	65.700	
				RAZEM	65.700
15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufit	m ² p.u.		
		65.70	m ² p.u.	65.700	
				RAZEM	65.700
16	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okna łazienkowego 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	kalk. własna	Zakup, wniesienie i montaż kuchni węglowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.15	m ³ m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
21	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.20	m ³ m ³	0.150	
				RAZEM	0.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m ² - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki	m ²		
		10.8	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
2	ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy grub. do 2 mm	m ²		
		38.08	m ²	38.080	
				RAZEM	38.080
3	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichloru winylu	m ² p.u.		
		38.08	m ² p.u.	38.080	
				RAZEM	38.080
4	kalk. własna	Rozbiórka, wywóz i utylizacja pawlaczy drewnianych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalk. własna	Rozbiórka, wywóz i utylizacja szaf i szafek drewnianych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ -	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiciach głuchych tynków na ścianach i sufity - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ² p.u.		
		38.08	m ² p.u.	38.080	
				RAZEM	38.080
9	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ² p.u.		
		38.08	m ² p.u.	38.080	
				RAZEM	38.080
10	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Grunтовanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe - Ściany	m ² p.u.		
		38.08	m ² p.u.	38.080	
				RAZEM	38.080
11	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ² p.u.		
		38.08	m ² p.u.	38.080	
				RAZEM	38.080
12	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - sufitu	m ² p.u.		
		38.08	m ² p.u.	38.080	
				RAZEM	38.080
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitu	m ² p.u.		
		38.08	m ² p.u.	38.080	
				RAZEM	38.080
14	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnątrzklatkowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnątrzlokalowe	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - wraz z obróbką ościeży i przemalowaniem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okna łazienkowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
23	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż, wywóz i utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy grub. do 2 mm	m ²		
		32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
3	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichlorku winylu	m ² p.u.		
		32	m ² p.u.	32.000	
				RAZEM	32.000
4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie płytek ceramicznych na ścianach	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
5	kalk. własna	Rozbiórka, wywóz i utylizacja zabudowy panelowej w łazience	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufit/ -	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiaciach głuchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufit/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ² p.u.		
		32	m ² p.u.	32.000	
				RAZEM	32.000
9	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ² p.u.		
		32	m ² p.u.	32.000	
				RAZEM	32.000
10	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany	m ² p.u.		
		32	m ² p.u.	32.000	
				RAZEM	32.000
11	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ² p.u.		
		32	m ² p.u.	32.000	
				RAZEM	32.000
12	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ² p.u.		
		32	m ² p.u.	32.000	
				RAZEM	32.000
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity poz.12	m ² p.u.		
			m ² p.u.	32.000	
				RAZEM	32.000
14	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalk. własna	Montaż nowych parapetów PCV	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnętrzklatkowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.15	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
19	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		poz.18	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150

Łańcut m 7-4.2)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż, wywóz i utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyt OSB-II	m ²		
		34.49	m ²	34.490	
				RAZEM	34.490
3	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichlorku winylu	m ² p.u.		
		34.49	m ² p.u.	34.490	
				RAZEM	34.490
4	kalk. własna	Montaż nawiewników w oknach	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i od- spojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ -	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiciach głuchych tynków na ścianach i su- fitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzie- raniem tapet na ścianach	m ² p.u.		
		34.49	m ² p.u.	34.490	
				RAZEM	34.490
8	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ² p.u.		
		34.49	m ² p.u.	34.490	
				RAZEM	34.490
9	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany	m ² p.u.		
		34.49	m ² p.u.	34.490	
				RAZEM	34.490
10	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ² p.u.		
		34.49	m ² p.u.	34.490	
				RAZEM	34.490
11	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - sufity	m ² p.u.		
		34.49	m ² p.u.	34.490	
				RAZEM	34.490
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufi- ty	m ² p.u.		
		34.49	m ² p.u.	34.490	
				RAZEM	34.490
13	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalo- wych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe - malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi wew- nątrzlokalowe	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m ² fa- brycznie wykończone - drzwi wewnątrzlokalowe	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.15	m ³ m ³	 0.150	
				RAZEM	0.150
18	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.17	m ³ m ³	 0.150	
				RAZEM	0.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż, wywóz i utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyt OSB-II	m ²		
		35.78	m ²	35.780	
				RAZEM	35.780
3	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichlorku winylu	m ² p.u.		
		35.78	m ² p.u.	35.780	
				RAZEM	35.780
4	kalk. własna	Rozbiórka, wywóz i utylizacja drewnianego pawlaczka w pokoju	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ -	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiach głuchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ² p.u.		
		35.78	m ² p.u.	35.780	
				RAZEM	35.780
8	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ² p.u.		
		35.78	m ² p.u.	35.780	
				RAZEM	35.780
9	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany	m ² p.u.		
		35.78	m ² p.u.	35.780	
				RAZEM	35.780
10	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ² p.u.		
		35.78	m ² p.u.	35.780	
				RAZEM	35.780
11	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - sufitu	m ² p.u.		
		35.78	m ² p.u.	35.780	
				RAZEM	35.780
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitu poz.11	m ² p.u.		
			m ² p.u.	35.780	
				RAZEM	35.780
13	kalk. własna	Montaż nakładek PCV na parapety	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnątrzkatkowe o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne lokalowe	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okna łazienkowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
20	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż, wywóz i utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki	m2		
		45.43	m2	45.430	
				RAZEM	45.430
3	ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy grub. do 2 mm	m2		
		45.43	m2	45.430	
				RAZEM	45.430
4	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichlorku winylu	m2 p.u.		
		45.43	m2 p.u.	45.430	
				RAZEM	45.430
5	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m2 - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufit/ -	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbitach gluchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufit/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2 p.u.		
		45.43	m2 p.u.	45.430	
				RAZEM	45.430
8	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2 p.u.		
		45.43	m2 p.u.	45.430	
				RAZEM	45.430
9	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany	m2 p.u.		
		45.43	m2 p.u.	45.430	
				RAZEM	45.430
10	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2 p.u.		
		45.43	m2 p.u.	45.430	
				RAZEM	45.430
11	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - sufity	m2 p.u.		
		45.43	m2 p.u.	45.430	
				RAZEM	45.430
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity poz.11	m2 p.u.		
			m2 p.u.	45.430	
				RAZEM	45.430
13	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	kalk. własna	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej ,	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnątrzkatkowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnątrzlokalowe	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okna balkonowego z PCV o pow. do 2.5 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
22	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	kalk. własna	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej ,	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnętrzzkłatkowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - wraz z obróbką ościeży i przemalowaniem	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.15	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		poz.6	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż, wywóz i utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy grub. do 2 mm	m ²		
		16.63	m ²	16.630	
				RAZEM	16.630
3	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichlorku winylu	m ² p.u.		
		16.63	m ² p.u.	16.630	
				RAZEM	16.630
4	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i od- spojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ -	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiciach głuchych tynków na ścianach i su- fitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzie- raniem tapet na ścianach	m ² p.u.		
		16.63	m ² p.u.	16.630	
				RAZEM	16.630
7	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ² p.u.		
		16.63	m ² p.u.	16.630	
				RAZEM	16.630
8	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany	m ² p.u.		
		16.63	m ² p.u.	16.630	
				RAZEM	16.630
9	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ² p.u.		
		16.63	m ² p.u.	16.630	
				RAZEM	16.630
10	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - sufity	m ² p.u.		
		16.63	m ² p.u.	16.630	
				RAZEM	16.630
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufi- ty poz.10	m ² p.u.		
			m ² p.u.	16.630	
				RAZEM	16.630
12	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
13	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalo- wych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna	Zakup, wniesienie i montaż kuchni węglowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.15	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
16	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na- stępny 1 km	m ³		
		poz.15	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Podłoga panelowa - demontaż, wywóz i utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki	m2		
		59.10	m2	59.100	
				RAZEM	59.100
3	ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy grub. do 2 mm	m2		
		59.10	m2	59.100	
				RAZEM	59.100
4	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichlorku winylu	m2 p.u.		
		59.10	m2 p.u.	59.100	
				RAZEM	59.100
5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie płytek ceramicznych na ścianach	m2		
		9	m2	9.000	
				RAZEM	9.000
6	kalk. własna	Rozbiórka, wywóz i utylizacja zabudowy ściennej z boazerii w przedpokoju	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m2 - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ -	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiciach głuchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2 p.u.		
		59.10	m2 p.u.	59.100	
				RAZEM	59.100
10	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2 p.u.		
		59.10	m2 p.u.	59.100	
				RAZEM	59.100
11	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany	m2 p.u.		
		59.10	m2 p.u.	59.100	
				RAZEM	59.100
12	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2 p.u.		
		59.10	m2 p.u.	59.100	
				RAZEM	59.100
13	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - sufity	m2 p.u.		
		59.10	m2 p.u.	59.100	
				RAZEM	59.100
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity	m2 p.u.		
		59.10	m2 p.u.	59.100	
				RAZEM	59.100
15	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi wewnętrzne - łazienkowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonane - drzwi łazienkowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.15	m ³ m ³	 0.150	
				RAZEM	0.150
20	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.19	m ³ m ³	 0.150	
				RAZEM	0.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Parkiet drewniany - demontaż, wywóz i utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki	m2		
		33.47	m2	33.470	
				RAZEM	33.470
3	ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy grub. do 2 mm	m2		
		33.47	m2	33.470	
				RAZEM	33.470
4	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichloru winylu	m2 p.u.		
		33.47	m2 p.u.	33.470	
				RAZEM	33.470
5	kalk. własna	Rozbiórka, wywóz i utylizacja drewnianego pawlacza	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m2 - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ - 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiciach gładkich tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2 p.u.		
		33.47	m2 p.u.	33.470	
				RAZEM	33.470
9	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2 p.u.		
		33.47	m2 p.u.	33.470	
				RAZEM	33.470
10	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany	m2 p.u.		
		33.47	m2 p.u.	33.470	
				RAZEM	33.470
11	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2 p.u.		
		33.47	m2 p.u.	33.470	
				RAZEM	33.470
12	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - sufity	m2 p.u.		
		33.47	m2 p.u.	33.470	
				RAZEM	33.470
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity	m2 p.u.		
		33.47	m2 p.u.	33.470	
				RAZEM	33.470
14	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. własna	Szpachlowanie i dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi zewnętrznych do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnątrzlokalowe	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - wraz z obróbką ościeży i przemaalowaniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okna balkonowego z PCV o pow. do 2.5 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.15	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
22	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		poz.21	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż, wywóz i utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyt OSB-II	m ²		
		34.25	m ²	34.250	
				RAZEM	34.250
3	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichlorku winylu	m ² p.u.		
		34.25	m ² p.u.	34.250	
				RAZEM	34.250
4	kalk. własna	Rozbiórka, wywóz i utylizacja drewnianej szafki pod oknem w kuchni	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalk. własna	Montaż nawiewników w oknach	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
6	kalk. własna	Miejskowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ -	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiaciach gładkich tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ² p.u.		
		34.25	m ² p.u.	34.250	
				RAZEM	34.250
9	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ² p.u.		
		34.25	m ² p.u.	34.250	
				RAZEM	34.250
10	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany	m ² p.u.		
		34.25	m ² p.u.	34.250	
				RAZEM	34.250
11	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ² p.u.		
		34.25	m ² p.u.	34.250	
				RAZEM	34.250
12	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ² p.u.		
		34.25	m ² p.u.	34.250	
				RAZEM	34.250
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity	m ² p.u.		
		34.25	m ² p.u.	34.250	
				RAZEM	34.250
14	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnątrzklatkowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe - malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi wewnętrzne lokalowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne lokalowe	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - wraz z obróbką ościeży i przemalowaniem	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okna łazienkowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.15	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
23	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		poz.22	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150