

Łatgawik m 7.10.1)

Nowowiejskiego 2 m 28

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Nowowiejskiego 2 m 28					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe - demontaż 2.34*2.84+2.0*1.0+1.29*2.34	m ²		
			m ²	11.664	
				RAZEM	11.664
2	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 12 mm 4.09*4.8+2.34*2.84+1.29*2.34	m ²		
			m ²	29.296	
				RAZEM	29.296
3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe - PCW 29.29+2.0*1.46	m ²		
			m ²	32.210	
				RAZEM	32.210
4	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone (2.34+2.84+4.8+1.09+1.29+2.34+2.0+1.46)*2-0.8*7	m		
			m	30.720	
				RAZEM	30.720
5	KNR 4-01 0701-11	Odbicie płytek ceramicznych na ścianach 2.0	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podło- gi do 5 m ² 2.0	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
7	kalk. własna	Usunięcie pawlacza 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 32.21	m ²		
			m ²	32.210	
				RAZEM	32.210
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe (2.34+2.84+4.8+4.1+1.3+2.34+1.46+2.0)*2*2.85	m ²		
			m ²	120.726	
				RAZEM	120.726
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętr- nych sufitów 32.21	m ²		
			m ²	32.210	
				RAZEM	32.210
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętr- nych ścian 120.73-12.04	m ²		
			m ²	108.690	
				RAZEM	108.690
12	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (2.0+1.46)*2*2.0-1.8	m ²		
			m ²	12.040	
				RAZEM	12.040
13	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych 0.9*2.0*3	m ²		
			m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
14	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lo- kalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierz- chni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.8*2.05*3	m ²		
			m ²	4.920	
				RAZEM	4.920
16	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 4	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na od- ległość do 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
20	Wycena własna analiza indywi- dualna	Sporządzenie opinii kominiarskiej 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Łatgami 7.10.2)

Waszyngtona 73 m 9

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Waszyngtona 73 m 9					
1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (1.2+1.5)*3.6*0.16	m ³ m ³	1.555	
				RAZEM	1.555
2	KNR AT-02 2051-01 analogia	Ścianki działowe z betonu komórkowego. 6cm - transport materiałów wyciągiem (2.1+1.5)*3.6	m ² m ²	12.960	
				RAZEM	12.960
3	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych 0.9*2.1*2 1.3*2.5	m ² m ² m ²	3.780 3.250	
				RAZEM	7.030
4	KNR 4-01 0313-01	Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegieł 1.3*0.3*0.25	m ³ m ³	0.098	
				RAZEM	0.098
5	KNR-W 4- 01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.25*0.3*2.5+0.4*0.3*1.5	m ³ m ³	0.368	
				RAZEM	0.368
6	KNR-W 4- 01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR AT-02 2059-02	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych gr. 8 cm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.05*3	m ² m ²	5.535	
				RAZEM	5.535
9	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodelne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: pełne skrzydło, grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; zewnątrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopochodną folią PCV, wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, próg metalowy ze stali nierdzewnej; wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami wyposażone w 3 zawiasy trójdelne, uszczelki gumowe, wyposażone w blokady antywyważeniowe., otwierane do wewnątrz, skrzydło z możliwością skrócenia. 0.9*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
10		Wyburzenie pieca kaflowego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-02 1112-03 kalk. włas- na	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - de- montaż 5.8*5.46+4.7*3.44+1.0*2.2+1.2*1.0	m ² m ²	51.236	
				RAZEM	51.236
12	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 12 mm 51.23	m ² m ²	51.230	
				RAZEM	51.230
13	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV 51.23	m ² m ²	51.230	
				RAZEM	51.230
14	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone (4.7+3.44+5.8+5.46+1.0+2.2+1.2+1.0)*2-0.9*7	m m	43.300	
				RAZEM	43.300

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (4.7+3.44+1.0+2.2)*2*3.6 (4.5+5.456+5.8+4.3)*3.6 1.0*3.6	m ² m ² m ² m ²	81.648 72.202 3.600	
				RAZEM	157.450
16	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 51.23	m ² m ²	51.230	
				RAZEM	51.230
17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 157.45+51.23	m ² m ²	208.680	
				RAZEM	208.680
18	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (0.6+2.2+1.5)*3.6*2	m ² m ²	30.960	
				RAZEM	30.960
19	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome 51.23	m ² m ²	51.230	
				RAZEM	51.230
20	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe 157.45	m ² m ²	157.450	
				RAZEM	157.450
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 51.23	m ² m ²	51.230	
				RAZEM	51.230
22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 157.45-12.6	m ² m ²	144.850	
				RAZEM	144.850
23	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia (2.1+1.5)*2*2.0-0.9*2.0	m ² m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
24	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 3	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
25	Wycena własna kalk. włas- na	Opinia kominiarska 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Zatwierdzenie nr 7.10.3)

Spółdzielczości 9 m 8

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Spółdzielczości 9 m 8					
1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe - PCW 5.41+3.27+1.86*1.44+2.72*1.43+1.54*3.85+1.97*1.9+1.78*1.6	m ²		
			m ²	27.768	
				RAZEM	27.768
2	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu klejone (5.41+3.21+1.86+1.44+1.43+2.72+3.85+3.47)*2-0.8*7	m		
			m	41.180	
				RAZEM	41.180
3	KNR 4-01 0701-11	Odbicie płytek ceramicznych na ścianach (1.78+1.6)*2*1.4-0.9*1.4	m ²		
			m ²	8.204	
				RAZEM	8.204
4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podło- gi do 5 m ² 8.2	m ²		
			m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
5	KNR 4-01 0701-11	Odbicie płytek ceramicznych na podłodze 1.43*2.72+3.85*1.54+1.97*1.9	m ²		
			m ²	13.562	
				RAZEM	13.562
6	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jed- nym miejscu z zatarciem na ostro 13.6	m ²		
			m ²	13.600	
				RAZEM	13.600
7	kalk. własna	Demontaż paneli w schowku 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Wyburzenie pieca kaflowego 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0619-01	Odrzysywanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 1	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odrzysywanie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² meto- dą smarowania 2	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome 5.41*3.27+1.86*1.44+1.44*2.72+3.82*3.26+1.54*3.85+1.97*1.9+1.78* 1.6	m ²		
			m ²	49.259	
				RAZEM	49.259
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe (5.41+3.21+1.86+1.44+1.44+2.72+3.85+3.47+1.78+1.6)*2*2.78	m ²		
			m ²	148.897	
				RAZEM	148.897
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów 49.30	m ²		
			m ²	49.300	
				RAZEM	49.300
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych ścian 149-11.72	m ²		
			m ²	137.280	
				RAZEM	137.280
15	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (1.78+1.6)*2*2.0-1.8	m ²		
			m ²	11.720	
				RAZEM	11.720
16	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych 0.9*2.0*5	m ²		
			m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
17	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lo- kalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Zobowiązanie m 7.10.4)

Kopernika 44 m 21

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Kopernika 44 m 21					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe - demontaż 2.9*3.3+1.63*2.1	m ² m ²	 12.993	
				RAZEM	12.993
2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe - PCW 2.9*3.3+2.1*1.63	m ² m ²	 12.993	
				RAZEM	12.993
3	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone (3.3+2.9+2.1+1.63)*2-0.8*5	m m	 15.860	
				RAZEM	15.860
4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 31.9+134.6	m ² m ²	 166.500	
				RAZEM	166.500
5	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 3.3*2.9+2.1*1.57+2.1*1.63+4.57*3.4	m ² m ²	 31.828	
				RAZEM	31.828
6	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe (2.9+3.3+1.57+2.1+2.1+1.63+4.57+3.4)*2*3.05	m ² m ²	 131.577	
				RAZEM	131.577
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętr- nych sufitów 31.9	m ² m ²	 31.900	
				RAZEM	31.900
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętr- nych ścian 131.6-12.9	m ² m ²	 118.700	
				RAZEM	118.700
9	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (2.1+1.57)*2*2.0-1.8	m ² m ²	 12.880	
				RAZEM	12.880
10	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- ległość do 1 km 0.2	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.2	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
13	Wycena włas- na analiza indywi- dualna	Sporządzenie opinii kominiarskiej 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Załącznik 7.10.5)

Spółdzielczości 9 m 12

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Spółdzielczości 9 m 12					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe - demontaż 2.4*1.32+1.32*1.05	m ² m ²	 4.554	 4.554
				RAZEM	4.554
2	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyt OSB-II gr. 10 mm 3.56*3.96	m ² m ²	 14.098	 14.098
				RAZEM	14.098
3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe - PCW 4.55+14.1	m ² m ²	 18.650	 18.650
				RAZEM	18.650
4	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone (3.56+3.96+1.32+1.05+1.32+2.4)*2-0.8*5	m m	 23.220	 23.220
				RAZEM	23.220
5	KNR 4-01 0701-11	Odbicie płytek ceramicznych na ścianach 1.54*1.94+0.73*0.75	m ² m ²	 3.535	 3.535
				RAZEM	3.535
6	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 3.6	m ² m ²	 3.600	 3.600
				RAZEM	3.600
7	KNR 4-01 0619-01	Odrzysywanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 1	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odrzysywanie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania 2	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 18.65	m ² m ²	 18.650	 18.650
				RAZEM	18.650
10	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3.56+3.96+2.4+1.32+1.32+1.05)*2*2.8	m ² m ²	 76.216	 76.216
				RAZEM	76.216
11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 18.65+76.21	m ² m ²	 94.860	 94.860
				RAZEM	94.860
12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome 18.65	m ² m ²	 18.650	 18.650
				RAZEM	18.650
13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe 76.21	m ² m ²	 76.210	 76.210
				RAZEM	76.210
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów 18.65	m ² m ²	 18.650	 18.650
				RAZEM	18.650
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych ścian 76.21+7.68	m ² m ²	 68.530	 68.530
				RAZEM	68.530
16	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (1.05+1.32)*2*2.0-1.8	m ² m ²	 7.680	 7.680
				RAZEM	7.680
17	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych 0.9*2.0*2	m ² m ²	 3.600	 3.600
				RAZEM	3.600
18	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lo- kalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 2	szt. szt.	 2.000	 2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.8*2.05*2	m ² m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
20	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
22	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
23	kalk. własna	Wymiana klamki okiennej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	Wycena własna analiza indywidualna	Sporządzenie opinii kominiarskiej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Zatwierdzik m 7.10.6

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Spółdzielczości 9 m 28					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe - demontaż 3.5*1.98	m ² m ²	 6.930	 6.930
				RAZEM	6.930
2	Wycena włas- na kalk. własna	Rozbiórka ścianki działowej z kartongipsu z usunięciem poza budynek 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyt OSB-II gr. 10 mm 6.93	m ² m ²	 6.930	 6.930
				RAZEM	6.930
4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe - PCW 6.93+5.37*3.98+2.97*1.51+1.9*1.73	m ² m ²	 36.074	 36.074
				RAZEM	36.074
5	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone (3.98+5.37+3.5+2.3+2.97+1.51+1.73+1.90)*2-0.8*7	m m	 40.920	 40.920
				RAZEM	40.920
6	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 3.0*2.78*1.5	m ² m ²	 12.510	 12.510
				RAZEM	12.510
7	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 12.51+2.0	m ² m ²	 14.510	 14.510
				RAZEM	14.510
8	KNR 4-01 0619-01	Odrzysanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 1	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odrzysanie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 2	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 36.1	m ² m ²	 36.100	 36.100
				RAZEM	36.100
11	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3.98+5.37+2.3+3.5+2.97+1.51+1.9+1.73)*2*2.8	m ² m ²	 130.256	 130.256
				RAZEM	130.256
12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 36.1+130.3	m ² m ²	 166.400	 166.400
				RAZEM	166.400
13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome 36.1	m ² m ²	 36.100	 36.100
				RAZEM	36.100
14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe 130.3	m ² m ²	 130.300	 130.300
				RAZEM	130.300
15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów 36.1	m ² m ²	 36.100	 36.100
				RAZEM	36.100
16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych ścian 130.3-12.72	m ² m ²	 117.580	 117.580
				RAZEM	117.580
17	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (1.73+1.90)*2*2.0-1.8	m ² m ²	 12.720	 12.720
				RAZEM	12.720
18	TZKBNK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych 0.9*2.0*4	m ² m ²	 7.200	 7.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.200
19	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lo- kalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzch- ni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.8*2.05*3	m ²	4.920	
				RAZEM	4.920
21	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: pełne skrzydło, grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; zewnętrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopo- chodną folią PCV, wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, próg metalowy ze stali nierdzewnej; wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami wyposażone w 3 zawiasy trójdzielne, uszczelki gumowe, wyposażone w blokady antywyważeniowe., otwierane do wewnątrz, skrzydło z możliwością skrócenia.	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
22	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- ległość do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
24	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
25	kalk. własna	Wymiana klamki okiennej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
26	Wycena włas- na analiza indywi- dualna	Montaż kuchni węglowej z osprzętem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	Wycena włas- na analiza indywi- dualna	Sporządzenie opinii kominiarskiej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Zatwierdził m 7.10.7)

Glogera 16 m 12

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Glogera 16 m 12					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe - demontaż $2.4 \times 3.93 + 3.0 \times 4.58 + 1.28 \times 2.62 + 0.94 \times 1.3 + 1.58 \times 1.84 + 3.25 \times 2.87$ $-(0.63 \times 1.72 + 0.62 \times 1.7)$	m ² m ² m ²	 39.982 -2.138	
				RAZEM	37.844
2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe - PCW 37.85	m ² m ²	 37.850	
				RAZEM	37.850
3	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone $(3.93 + 2.4 + 3.0 + 4.58 + 2.62 + 2.58 + 2.87 + 3.25) \times 2 - 0.8 \times 9$	m m	 43.260	
				RAZEM	43.260
4	kalk. własna	Usunięcie boazerii ściiennej $(1.58 + 1.84 + 3.25 + 2.87) \times 2 \times 1.1$	m ² m ²	 20.988	
				RAZEM	20.988
5	kalk. własna	Usunięcie szafy zabudowanej w korytarzu 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
6		Usunięcie szafki podokiennej w kuchni 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 37.85	m ² m ²	 37.850	
				RAZEM	37.850
8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $(3.93 + 2.4 + 3.0 + 4.58 + 2.62 + 2.58 + 2.87 + 3.25 + 1.58 + 1.84) \times 2 \times 2.55$	m ² m ²	 146.115	
				RAZEM	146.115
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 37.85 + 146.2	m ² m ²	 184.050	
				RAZEM	184.050
10	NNRNBK 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 37.85	m ² m ²	 37.850	
				RAZEM	37.850
11	NNRNBK 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 146.2	m ² m ²	 146.200	
				RAZEM	146.200
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów 37.85	m ² m ²	 37.850	
				RAZEM	37.850
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych ścian 146.2 - 11.88	m ² m ²	 134.320	
				RAZEM	134.320
14	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem $(1.58 + 1.84) \times 2 \times 2.0 - 1.8$	m ² m ²	 11.880	
				RAZEM	11.880
15	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych 0.9 \times 2.0 \times 4	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
16	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lo- kalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzch- ni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.8 \times 2.05 \times 4	m ² m ²	 6.560	
				RAZEM	6.560
18	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		2,5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
20	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
22	Wycena własna analiza indywidualna	Sporządzenie opinii kominiarskiej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Załącznik nr 7.10.8)

Spółdzielczości 5 m 1

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Spółdzielczości 5 m 1					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż 2.69*2.19+2.02*1.85+2.02*2.17+1.05*1.85 1.75*1.52	m ² m ² m ²	 15.954 2.660	
				RAZEM	18.614
2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 3.0	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 3.0	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyt OSB-II gr. 10 mm (na deskach) 2.69*2.19+2.02*1.85+2.02*2.17+1.05*1.85	m ² m ²	 15.954	
				RAZEM	15.954
5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 16.0+4.73*2.97+4.08*4.72+2.02*2.17+1.05*1.85+2.69*2.19+2.02*1.85+1.75*1.52	m ² m ²	 67.920	
				RAZEM	67.920
6	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone (4.73+2.97+4.72+4.08+2.69+4.06+2.02+4.02+1.75+1.52)*2-0.8*9	m m	 57.920	
				RAZEM	57.920
7	KNR 4-01 0701-11	Odbicie płytek ceramicznych na ścianach (1.75+1.52)*2*1.1 6.0	m ² m ² m ²	 7.194 3.000	
				RAZEM	13.194
8	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 7.2+6.0	m ² m ²	 13.200	
				RAZEM	13.200
9	KNR 4-01 0619-01	Odrzysywanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odrzysywanie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 67.92	m ² m ²	 67.920	
				RAZEM	67.920
12	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (4.73+2.97+4.72+4.08+2.69+4.06+2.02+4.02+1.75+1.52)*2*2.95	m ² m ²	 192.104	
				RAZEM	192.104
13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 67.92+192.1	m ² m ²	 260.020	
				RAZEM	260.020
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome 67.92	m ² m ²	 67.920	
				RAZEM	67.920
15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe 192.1	m ² m ²	 192.100	
				RAZEM	192.100
16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 67.92	m ² m ²	 67.920	
				RAZEM	67.920
17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 192.1+11.28	m ² m ²	 180.820	
				RAZEM	180.820

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (1.75+1.52)*2*2.0-1.8	m ² m ²	11.280	11.280
				RAZEM	11.280
19	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych 0.9*2.0*4	m ² m ²	7.200	7.200
				RAZEM	7.200
20	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
21	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.8*2.05*4	m ² m ²	6.560	6.560
				RAZEM	6.560
22	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3	m m	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
23	KNR 4-01 1210-13	Jednokrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
24	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	0.500
				RAZEM	0.500
25	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	0.500
				RAZEM	0.500
26	kalk. własna	Wymiana klamki okiennej 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
27		Wymiana szyldów drzwi 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
28		Mycie stolarki PCV 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
29	Wycena własna analiza indywidualna	Sporządzenie opinii kominiarskiej 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000