

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
d.1	0101-01	1.2*1.85*2	m ²	4.44	
				RAZEM	4.44
2	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1	0101-02	1.2*1.85*2	m ²	4.44	
				RAZEM	4.44
3	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników do 1.5 m w ścianach z cegieł - parapety wewnętrzne z postformingu	szt.		
d.1	0321-01	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
4	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	0.4	m ²	0.40	
				RAZEM	0.40
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - krotność 2x	m ²		
d.1	0713-01	Krotność = 2 114.3	m ²	114.30	
				RAZEM	114.30
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	35.6	m ²	35.60	
				RAZEM	35.60
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-02	114.3	m ²	114.30	
				RAZEM	114.30
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01	35.6	m ²	35.60	
				RAZEM	35.60
9	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża. Pozycję wycenić wraz z montażem listw przypodłogowych.	m ²		
d.1	1123-01	35.6	m ²	35.60	
				RAZEM	35.60
10	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05	47	m	47.00	
				RAZEM	47.00
11	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCW o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
d.1	0929-11	1.5*1.6	m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
12	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na nowe płytowe, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką obsadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt.		
d.1	1017-01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych na nowe (do pokoju i łazienki), fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką obsadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki)	szt.		
d.1	1017-01	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników, rur gazowych i wodociągowych oraz innych elementów metalowych w mieszkaniu. Nakłady na całe mieszkanie.	kpl		
d.1	1212-20	2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
15	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej , podokienników,	szt.		
d.1		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
16	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: okienka drewniane, grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp. - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02		szt.	2.00	
		2		RAZEM	2.00
18	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
d.1	1215-08		kpl	1.00	
	kalk. własna	1		RAZEM	1.00
19		Wywiezienie gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	1.5	m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
20		Opinia kominiarska	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
d.1	0101-01	1.2*1.85*2	m ²	4.44	
				RAZEM	4.44
2	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1	0101-02	1.2*1.85*2	m ²	4.44	
				RAZEM	4.44
3	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników do 1.5 m w ścianach z cegieł - parapety wewnętrzne z postformingu	szt.		
d.1	0321-01	2	szt.	2.00	
	analogia			RAZEM	2.00
4	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	0.4	m ²	0.40	
				RAZEM	0.40
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	114.3	m ²	114.30	
				RAZEM	114.30
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	35.6	m ²	35.60	
				RAZEM	35.60
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-02	114.3	m ²	114.30	
	kalk. własna			RAZEM	114.30
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01	35.6	m ²	35.60	
	kalk. własna			RAZEM	35.60
9	KNR 4-01	Ułożenie na posadzce płyt "OSB" gr. 6-8 mm	m ²		
d.1	0820-03	35.6	m ²	35.60	
	analogia			RAZEM	35.60
10	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża. Pozycję wycenić wraz z montażem listw przypodłogowych.	m ²		
d.1	1123-01	35.6	m ²	35.60	
	kalk. własna			RAZEM	35.60
11	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05	47	m	47.00	
	analogia			RAZEM	47.00
12	KNR 0-19	Wymiana okienka w kuchni-łazience	m ²		
d.1	0929-11	1*0.6	m ²	0.60	
	analogia			RAZEM	0.60
13	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych na nowe (do pokoju i łazienki), fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki)	szt.		
d.1	1017-01	2	szt.	2.00	
	kalk. własna			RAZEM	2.00
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników, rur gazowych i wodociągowych oraz innych elementów metalowych w mieszkaniu. Nakłady na całe mieszkanie.	kpl		
d.1	1212-20	2	kpl	2.00	
	kalk. własna			RAZEM	2.00
15		Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej , podokienników,	szt.		
d.1	kalk. własna	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
16		Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: okienka drewniane, grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp. - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		
d.1	kalk. własna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02		szt.	2.00	
		2		RAZEM	2.00
18	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
d.1	1215-08		kpl	1.00	
	kalk. własna	1		RAZEM	1.00
19	kalk. własna	Wywiezienie gruzu	m ³		
d.1		1.5	m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
20	kalk. własna	Opinia kominiarska	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
d.1	0101-01	1.2*1.85*2	m ²	4.44	
				RAZEM	4.44
2	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1	0101-02	1.2*1.85*2	m ²	4.44	
				RAZEM	4.44
3		Rozebranie pieca kaflowego, zaślepienie (przemurowanie) przewodu spalinowego	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	134	m ²	134.00	
				RAZEM	134.00
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	35.7	m ²	35.70	
				RAZEM	35.70
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-02	134	m ²	134.00	
	kalk. własna			RAZEM	134.00
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01	35.7	m ²	35.70	
	kalk. własna			RAZEM	35.70
9	KNR 4-01	Ułożenie na posadzce płyt "OSB" gr. 6-8 mm	m ²		
d.1	0820-03	35.7	m ²	35.70	
	analogia			RAZEM	35.70
10	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m ²		
d.1	1123-01	35.7	m ²	35.70	
	kalk. własna			RAZEM	35.70
11	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05	47	m	47.00	
	analogia			RAZEM	47.00
12	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych na nowe (do pokoju i łazienki), fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki)	szt		
d.1	1017-01	3	szt	3.00	
	kalk. własna			RAZEM	3.00
13	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt		
d.1	1017-01	1	szt	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
14	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników do 1.5 m w ścianach z cegieł - parapety wewnętrzne z postformingu	szt.		
d.1	0321-01	2	szt.	2.00	
	analogia			RAZEM	2.00
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników, rur gazowych i wodociągowych oraz innych elementów metalowych w mieszkaniu. Nakłady na całe mieszkanie.	kpl		
d.1	1212-20	2	kpl	2.00	
	kalk. własna			RAZEM	2.00
16		Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: okienka drewniane, grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp. - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		
d.1	kalk. własna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR 4-01	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
18	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
d.1	1215-08 kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
19	kalk. własna	Wywiezienie gruzu	m ³		
d.1		1.5	m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
20	kalk. własna	Opinia kominiarska	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
d.1	0101-01	15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
2	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1	0101-02	15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
3		Rozebranie szafek drewnianych, pawlaczy 3 szt.	szt		
d.1	kalk. własna	3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
4		Montaż podokiennika w kuchni	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 19-01	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m ²	m ²		
d.1	1020-06 analogia	25.2	m ²	25.20	
				RAZEM	25.20
6	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ścienne i podłogowej z płytek - łazienka	m ²		
d.1	0819-15	4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
7	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych na nowe (do pokoju i łazienki), fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki)	szt		
d.1	1017-01 kalk. własna	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	16	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - krotność 2x	m ²		
d.1	0713-01	Krotność = 2 2.85*(7.6*2+4.6*4+2.8*4)	m ²	127.68	
				RAZEM	127.68
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
d.1	1204-08	127.68	m ²	127.68	
				RAZEM	127.68
11	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
d.1	1204-08	29	m ²	29.00	
				RAZEM	29.00
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-02 kalk. własna	127.8	m ²	127.80	
				RAZEM	127.80
13	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01 kalk. własna	29	m ²	29.00	
				RAZEM	29.00
14	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina w pokojach	m ²		
d.1	0818-05	34.28	m ²	34.28	
				RAZEM	34.28
15	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr. 4-6 mm	m ²		
d.1	0820-03 analogia	29	m ²	29.00	
				RAZEM	29.00
16	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizację płytek PCW, wyrównanie podłoża. Pozycję wycenić wraz z montażem listw przypodłogowych.	m ²		
d.1	1123-01 kalk. własna	29	m ²	29.00	
				RAZEM	29.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR 4-01 1212-20 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników, rur gazowych i wodociągowych oraz innych elementów metalowych w mieszkaniu. Nakłady na całe mieszkanie.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
18 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
19 d.1	KNR 4-01 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
20 d.1	kalk. własna	Wywiezienie gruzu	m ³		
		1.2	m ³	1.20	
				RAZEM	1.20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	analogia	m ²	138.32	
		138.32		RAZEM	138.32
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	analogia	m ²	36.50	
		36.5		RAZEM	36.50
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	Krotność = 1.5	m ²	138.32	
		138.32		RAZEM	138.32
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	Krotność = 1.5	m ²	36.50	
		36.5		RAZEM	36.50
7	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	analogia	m ²	36.50	
		36.5		RAZEM	36.50
8	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną	m ²		
d.1	1123-01	kalk. własna	m ²	36.50	
		36.5		RAZEM	36.50
9	KNR 4-01	Demontaż listew przyściennych	m		
d.1	0817-0	analogia	m	50.40	
		50.4		RAZEM	50.40
10	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW zgrzewane	m		
d.1	0817-05	analogia	m	50.40	
		50.4		RAZEM	50.40
11	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych	szt		
d.1	1017-01	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
12	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej	m		
d.1	0708-01	20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
13	KNR-W 2-02	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie	m ²		
d.1	1503-01	36.5	m ²	36.50	
				RAZEM	36.50
14	KNR-W 2-02	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - ścian ręcznie	m ²		
d.1	1503-02	138.32	m ²	138.32	
				RAZEM	138.32
15	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów drenianych, podokienników, itp	szt.		
d.1	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
16	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
17 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
18 d.1	KNR 4-01 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
19 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 14 km	m ³		
		0.9	m ³	0.90	
				RAZEM	0.90
20 d.1	kalk. własna	Opinia kominiarska	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Załącznik m 7. 12.2)

Perla 67 m 7

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	2.3	m ²	2.30	
				RAZEM	2.30
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	2.3	m ²	2.30	
				RAZEM	2.30
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	analogia	m ²	125.20	
		125.2		RAZEM	125.20
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	analogia	m ²	35.80	
		35.8		RAZEM	35.80
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	125.2	m ²	125.20	
				RAZEM	125.20
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	35.8	m ²	35.80	
				RAZEM	35.80
7	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	analogia	m ²	35.80	
		35.8		RAZEM	35.80
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - zagruntowanie posadzki przed wylewką	m ²		
d.1	202 1134-01	analogia	m ²	35.80	
		35.8		RAZEM	35.80
9	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną	m ²		
d.1	1123-01	kalk. własna	m ²	35.80	
		35.8		RAZEM	35.80
10	KNR BC-02	Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych	m ²		
d.1	0416-01	analogia	m ²	35.80	
		35.8		RAZEM	35.80
11	KNR 4-01	Demontaż listew przyściennych	m		
d.1	0817-0	analogia	m	50.20	
		50.2		RAZEM	50.20
12	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW zgrzewane	m		
d.1	0817-05	analogia	m	50.20	
		50.2		RAZEM	50.20
13	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrzzkłatkowych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt		
d.1	1017-01	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych	szt		
d.1	1017-01	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
15	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - po wymianie stolarki i drzwiowej	m		
d.1	0708-01	30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
16	KNR-W 2-02	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie	m ²		
d.1	1503-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		35.8	m ²	35.80	
				RAZEM	35.80
17	KNR-W 2-02	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - ścian ręcznie	m ²		
d.1	1503-02	125.2	m ²	125.20	
				RAZEM	125.20
18		Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów drenianych, podokienników, itp	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19		Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury	kpl		
d.1	kalk. własna	wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno miesz-	kpl	1.00	
		kanie		RAZEM	1.00
		1			
20	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
21	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie	kpl.		
d.1	1215-08		kpl.	1.00	
	kalk. własna	1		RAZEM	1.00
22	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od-	m ³		
d.1	0109-11	ległość 14 km	m ³	0.96	
	0109-12			RAZEM	0.96
	kalk. własna	0.96			
23		Opinia kominiarska	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Zatwierdził m. 7.12.3)

Andersena 3 m 38

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
d.1	0101-01	15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
2	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1	0101-02	15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
3		Rozebranie szafek drewnianych, pawlacz 3 szt.	szt		
d.1	kalk. własna	3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
4		Montaż podokiennika w kuchni	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 19-01	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m ²	m ²		
d.1	1020-06 analogia	25.2	m ²	25.20	
				RAZEM	25.20
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina w pokojach	m ²		
d.1	0818-05	34.28	m ²	34.28	
				RAZEM	34.28
7	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ścienne i podłogowej z płytek - łazienka	m ²		
d.1	0819-15	4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	6	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - krotność 2x Krotność = 2 $2.85 \cdot (7.6 \cdot 2 + 4.6 \cdot 4 + 2.8 \cdot 4)$	m ²		
d.1	0713-01		m ²	127.68	
				RAZEM	127.68
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
d.1	1204-08	127.68	m ²	127.68	
				RAZEM	127.68
11	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m ²		
d.1	1204-08	34.28	m ²	34.28	
				RAZEM	34.28
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-02 kalk. własna	127.8	m ²	127.80	
				RAZEM	127.80
13	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01 kalk. własna	34.28	m ²	34.28	
				RAZEM	34.28
14	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr. 4-6 mm	m ²		
d.1	0820-03 analogia	34.28	m ²	34.28	
				RAZEM	34.28
15	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża. Pozycję wycenić wraz z montażem listw przypodłgowych.	m ²		
d.1	1123-01 kalk. własna	34.28	m ²	34.28	
				RAZEM	34.28
16	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych na nowe (do pokoju i łazienki), fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki)	szt		
d.1	1017-01 kalk. własna	3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (	szt		
d.1	1017-01	Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt	1.00	
	kalk. własna	1		RAZEM	1.00
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników, rur gazowych i wodociągowych oraz innych elementów metalowych w mieszkaniu. Nakłady na całe mieszkanie.	kpl		
d.1	1212-20		kpl	1.00	
	kalk. własna	1		RAZEM	1.00
19	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02		szt.	2.00	
		2		RAZEM	2.00
20	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
d.1	1215-08		kpl	1.00	
	kalk. własna	1		RAZEM	1.00
21		Wywiezienie gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna		m ³	1.20	
		1.2		RAZEM	1.20

Zatwierdził m 7.12.14)

Gaczkowskiego 13a m 8

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
d.1	0101-01	15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
2	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1	0101-02	15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
3		Rozebranie szafek drewnianych, pawlaczy 3 szt.	szt		
d.1	kalk. własna	3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
4		Montaż podokiennika	szt		
d.1	kalk. własna	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR 19-01	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0	m ²		
d.1	1020-06	m2	m ²	25.20	
	analogia	25.2		RAZEM	25.20
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina w pokojach	m ²		
d.1	0818-05	34.28	m ²	34.28	
				RAZEM	34.28
7	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ścienne i podłogowej z płytek - łazienka	m ²		
d.1	0819-15	4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	6	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - krotność 2x	m ²		
d.1	0713-01	Krotność = 2 2.85*(7.6*2+4.6*4+2.8*4)	m ²	127.68	
				RAZEM	127.68
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
d.1	1204-08	127.68	m ²	127.68	
				RAZEM	127.68
11	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m ²		
d.1	1204-08	34.28	m ²	34.28	
				RAZEM	34.28
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-02	127.8	m ²	127.80	
	kalk. własna			RAZEM	127.80
13	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01	34.28	m ²	34.28	
	kalk. własna			RAZEM	34.28
14	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr. 4-6 mm	m ²		
d.1	0820-03	34.28	m ²	34.28	
	analogia			RAZEM	34.28
15	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża. Pozycję wycenić wraz z montażem listw przypodłogowych.	m ²		
d.1	1123-01	34.28	m ²	34.28	
	kalk. własna			RAZEM	34.28
16	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych na nowe (do pokoju i łazienki), fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki)	szt		
d.1	1017-01	3	szt	3.00	
	kalk. własna			RAZEM	3.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt		
d.1	1017-01		szt	1.00	
	kalk. własna	1		RAZEM	1.00
18	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.1	0929-11		m ²	4.80	
		4.8		RAZEM	4.80
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników, rur gazowych i wodociągowych oraz innych elementów metalowych w mieszkaniu. Nakłady na całe mieszkanie.	kpl		
d.1	1212-20		kpl	1.00	
	kalk. własna	1		RAZEM	1.00
20	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02		szt.	2.00	
		2		RAZEM	2.00
21	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
d.1	1215-08		kpl	1.00	
	kalk. własna	1		RAZEM	1.00
22		Wywiezienie gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna		m ³	1.20	
		1.2		RAZEM	1.20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	12.21	m ²	12.21	
				RAZEM	12.21
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	12.21	m ²	12.21	
				RAZEM	12.21
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	111.19	m ²	111.19	
	analogia			RAZEM	111.19
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	29.7	m ²	29.70	
	analogia			RAZEM	29.70
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	Krotność = 2 117.25	m ²	117.25	
				RAZEM	117.25
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	Krotność = 2 29.7	m ²	29.70	
				RAZEM	29.70
7	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	29.7-7.43	m ²	22.27	
	analogia			RAZEM	22.27
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - zagruntowanie posadzki przed wylewką	m ²		
d.1	202 1134-01	29.7	m ²	29.70	
	analogia			RAZEM	29.70
9	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - kuchnia oraz WC	m ²		
d.1	0504-01	7.43	m ²	7.43	
	analogia			RAZEM	7.43
10	KNR BC-02	Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych	m ²		
d.1	0416-01	29.7	m ²	29.70	
	analogia			RAZEM	29.70
11	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną	m ²		
d.1	1123-01	29.7	m ²	29.70	
	kalk. własna			RAZEM	29.70
12	KNR 4-01	Cemontaż listew przyściennych	m		
d.1	0817-0	42.9	m	42.90	
	analogia			RAZEM	42.90
13	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW zgrzewane	m		
d.1	0817-05	42.9	m	42.90	
	analogia			RAZEM	42.90
14	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.1	0929-11	4.62	m ²	4.62	
				RAZEM	4.62
15	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²		
d.1	0530-05	0.65	m ²	0.65	
				RAZEM	0.65

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1	KNR 2-02 1017-01 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnętrzklatkowych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
17 d.1	KNR 2-02 1017-01	Wymiana drzwi wewnętrznych 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
18 d.1	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 2.25+2.25+1.13+1.13+1.4+2.8+0.4+10+30	m m	 51.36	
				RAZEM	51.36
19 d.1	KNR-W 2-02 1503-01	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie 29.7	m ² m ²	 29.70	
				RAZEM	29.70
20 d.1	KNR-W 2-02 1503-02	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - ścian ręcznie 117.25	m ² m ²	 117.25	
				RAZEM	117.25
21 d.1	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów drenianych, podokienników, itp 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
22 d.1	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
23 d.1	KNR 4-01 0322-02	Osadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
24 d.1	KNR 4-01 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
25 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 14 km 1.68	m ³ m ³	 1.68	
				RAZEM	1.68
26 d.1	kalk. własna	Opinia kominiarska 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 18.25	m ² m ²	18.25	
				RAZEM	18.25
2	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 18.25	m ² m ²	18.25	
				RAZEM	18.25
3	NNRNKB d.1 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 115.4	m ² m ²	115.40	
				RAZEM	115.40
4	NNRNKB d.1 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 27.6	m ² m ²	27.60	
				RAZEM	27.60
5	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Krotność = 3 115.4	m ² m ²	115.40	
				RAZEM	115.40
6	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach Krotność = 3 27.6	m ² m ²	27.60	
				RAZEM	27.60
7	KNR 4-01 d.1 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 27.6	m ² m ²	27.60	
				RAZEM	27.60
8	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr. 8-10 mm 27.6	m ² m ²	27.60	
				RAZEM	27.60
9	KNR-W 2-02 d.1 1123-01 kalk. własna	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną 27.6	m ² m ²	27.60	
				RAZEM	27.60
10	KNR 4-01 d.1 0817-0 analogia	Demontaż listew przyściennych 42.3	m m	42.30	
				RAZEM	42.30
11	KNR 4-01 d.1 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW zgrzewane 42.3	m m	42.30	
				RAZEM	42.30
12	KNR 0-19 d.1 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 4.21 <1.45*1.45+1.45*1.45>	m ² m ²	4.21	
				RAZEM	4.21
13	KNR 4-01 d.1 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm - parapety zewnętrzne 0.65	m ² m ²	0.65	
				RAZEM	0.65
14	KNR 2-02 d.1 1017-01 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 2-02 d.1 1017-01	Wymiana drzwi wewnętrznych 2	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 1.45*6+10+20	m m	 38.70	
				RAZEM	38.70
17	KNR-W 2-02 d.1 1503-01	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie 27.6	m ² m ²	 27.60	
				RAZEM	27.60
18	KNR-W 2-02 d.1 1503-02	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - ścian ręcznie 115.4	m ² m ²	 115.40	
				RAZEM	115.40
19	d.1 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów drenianych, podokienników, itp 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
20	d.1 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
22	KNR 4-01 d.1 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNR-W 4-01 d.1 0109-11 0109-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 14 km 1.51	m ³ m ³	 1.51	
				RAZEM	1.51
24	d.1 kalk. własna	Opinia kominiarska 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00

Zatwierdzam 7.13.3)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 21.21	m ² m ²	 21.21	
				RAZEM	21.21
2	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 21.21	m ² m ²	 21.21	
				RAZEM	21.21
3	NNRNKB d.1 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 115.4	m ² m ²	 115.40	
				RAZEM	115.40
4	NNRNKB d.1 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 29	m ² m ²	 29.00	
				RAZEM	29.00
5	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Krotność = 3 115.4	m ² m ²	 115.40	
				RAZEM	115.40
6	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach Krotność = 3 29.00	m ² m ²	 29.00	
				RAZEM	29.00
7	KNR 4-01 d.1 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 29	m ² m ²	 29.00	
				RAZEM	29.00
8	NNRNKB d.1 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - zagruntowanie posadzki przed wylewką 29	m ² m ²	 29.00	
				RAZEM	29.00
9	KNR BC-02 d.1 0416-01 analogia	Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych 29	m ² m ²	 29.00	
				RAZEM	29.00
10	KNR-W 2-02 d.1 1123-01 kalk. własna	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną 29	m ² m ²	 29.00	
				RAZEM	29.00
11	KNR 4-01 d.1 0817-0 analogia	Cemontaż listew przyściennych 42.3	m m	 42.30	
				RAZEM	42.30
12	KNR 4-01 d.1 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW zgrzewane 42.3	m m	 42.30	
				RAZEM	42.30
13	KNR 0-19 d.1 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 4.21 <1.45*1.45+1.45*1.45>	m ² m ²	 4.21	
				RAZEM	4.21
14	KNR 4-01 d.1 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm - parapety zewnętrzne 0.65	m ² m ²	 0.65	
				RAZEM	0.65
15	KNR 2-02 d.1 1017-01 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych	szt		
d.1	1017-01	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
17	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej	m		
d.1	0708-01	1.45*6+10+20	m	38.70	
				RAZEM	38.70
18	KNR-W 2-02	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie	m ²		
d.1	1503-01	29	m ²	29.00	
				RAZEM	29.00
19	KNR-W 2-02	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - ścian ręcznie	m ²		
d.1	1503-02	115.4	m ²	115.40	
				RAZEM	115.40
20	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów drenianych, podokienników, itp	szt.		
d.1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR 4-01	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
23	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie	kpl.		
d.1	1215-08		kpl.	1.00	
	kalk. własna	1			
				RAZEM	1.00
24	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 14 km	m ³		
d.1	0109-11				
	0109-12				
	kalk. własna	1.64	m ³	1.64	
				RAZEM	1.64
25		Opinia kominiarska	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lotownik 7.13.4)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	8.25	m ²	8.25	
				RAZEM	8.25
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	8.25	m ²	8.25	
				RAZEM	8.25
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	analogia	m ²	169.56	
		169.56		RAZEM	169.56
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	analogia	m ²	38.36	
		38.36		RAZEM	38.36
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	Krotność = 3	m ²	169.56	
		169.56		RAZEM	169.56
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	Krotność = 3	m ²	38.36	
		38.36		RAZEM	38.36
7	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	analogia	m ²	38.36	
		38.36		RAZEM	38.36
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - zagruntowanie posadzki przed wylewką	m ²		
d.1	202 1134-01	38.36	m ²	38.36	
				RAZEM	38.36
9	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr.. 8-10 mm	m ²		
d.1	0820-03	analogia	m ²	38.36	
		38.36		RAZEM	38.36
10	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną	m ²		
d.1	1123-01	kalk. własna	m ²	38.36	
		38.36		RAZEM	38.36
11	KNR 4-01	Demontaż listew przyściennych	m		
d.1	0817-0	analogia	m	62.80	
		62.8		RAZEM	62.80
12	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW zgrzewane	m		
d.1	0817-05	analogia	m	62.80	
		62.8		RAZEM	62.80
13	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.1	0929-11	1.20*1.15+1.47*1.67+1.65*2.88	m ²	8.59	
				RAZEM	8.59
14	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²		
d.1	0530-05	0.65	m ²	0.65	
				RAZEM	0.65
15	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki)	szt		
d.1	1017-01	- drzwi do lokalu	szt	1.00	
		1		RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych	szt		
d.1	1017-01	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
17	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej	m		
d.1	0708-01	1.45*6+10+20	m	38.70	
				RAZEM	38.70
18	KNR-W 2-02	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie	m ²		
d.1	1503-01	38.36	m ²	38.36	
				RAZEM	38.36
19	KNR-W 2-02	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - ścian ręcznie	m ²		
d.1	1503-02	169.56	m ²	169.56	
				RAZEM	169.56
20		Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów drenianych, podokienników, itp	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21		Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
23	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie	kpl.		
d.1	1215-08		kpl.	1.00	
	kalk. własna	1		RAZEM	1.00
24	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 14 km	m ³		
d.1	0109-11				
	0109-12				
	kalk. własna	2.21	m ³	2.21	
				RAZEM	2.21
25		Opinia kominiarska	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 2-02	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
d.1	2006-01	126.06	m ²	126.06	
				RAZEM	126.06
2	KNR 2-02	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
d.1	2006-04	30.4	m ²	30.40	
				RAZEM	30.40
3	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy izolacyjnej - polepy	m ²		
d.1	0125-01				
	analogia, kalkulacja własna				
		30.4	m ²	30.40	
				RAZEM	30.40
4	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0607-01	30.4	m ²	30.40	
				RAZEM	30.40
5	KNR 9-12	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 20cm	m ²		
d.1	0301-04	30.4	m ²	30.40	
				RAZEM	30.40
6	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm	m		
d.1	0413-01				
	analogia	24	m	24.00	
				RAZEM	24.00
7	KNKRB 2	Ślepa podłoga o gr.25 mm	m ²		
d.1	1105-03				
	analogia	30.4	m ²	30.40	
				RAZEM	30.40
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02				
	analogia	104.47	m ²	104.47	
				RAZEM	104.47
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01				
	analogia	32.82	m ²	32.82	
				RAZEM	32.82
10	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną wraz z miejscową naprawą podłoża	m ²		
d.1	1123-01				
	kalk. własna	32.82	m ²	32.82	
				RAZEM	32.82
11	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW zgrzewane	m		
d.1	0817-05				
	analogia	33.7	m	33.70	
				RAZEM	33.70
12	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrzzkłatkowych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki)	szt		
d.1	1017-01				
	kalk. własna	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR 2-02	Naprawa drzwi wewnętrznych	szt		
d.1	1017-01				
	analogia	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNP 02	Ręczne przenoszenie pieców i kuchen przenośnych do 30 m w poziomie	szt.		
d.1	1205-01.01				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
15	KNP 02	Instalowanie pieców i kuchen przenośnych z piekarnikiem, płytą grzewczą o pow. 100x80 cm, wraz z rurą o dł. 0,5 m - Moc min. 6,5 kW. należy uwzględnić cenę kuchni, rozety, 2xkolanka fi 110 oraz opinię kominiarską.	szt.		
d.1	1204-01.01				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNP 02	Instalowanie pieców i kuchen przenośnych z rurą o dł. do 2.0 m, moc min. 6, 5kW. Uwzględnić cenę pieca pokojowego, rozety, kolana oraz opinię kominiarską.	szt.		
d.1	1204-02.01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR-W 2-02	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie	m ²		
d.1	1503-01	30.4	m ²	30.40	
				RAZEM	30.40
18	KNR-W 2-02	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - ścian ręcznie	m ²		
d.1	1503-02	126.06	m ²	126.06	
				RAZEM	126.06
19		Montaż parapetów z PCV	szt.		
d.1	kalk. własna	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
20	KNR 4-01	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
21	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie	kpl.		
d.1	1215-08		kpl.	1.00	
	kalk. własna	1		RAZEM	1.00
22	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzysiężonego samochodami samowyladowczymi na odległość 14 km	m ³		
d.1	0109-11		m ³	0.90	
	0109-12			RAZEM	0.90
	kalk. własna	0.9			
23		Opinia kominiarska	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Załącznik nr 7.14.2)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	analogia			
		45.36	m ²	45.36	
				RAZEM	45.36
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	analogia			
		15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
3	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	45.36	m ²	45.36	
				RAZEM	45.36
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
5	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr.. 8-10 mm	m ²		
d.1	0820-03	analogia			
		15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
6	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną	m ²		
d.1	1123-01	kalk. własna			
		15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
7	KNR 4-01	Demontaż listew przyściennych	m		
d.1	0817-0	analogia			
		16.2	m	16.20	
				RAZEM	16.20
8	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - uzupełnienie tynku po zerwanych drewnianych listwach przypodłogowych wtopionych w tynk	m		
d.1	0708-01	analogia			
		16.2	m	16.20	
				RAZEM	16.20
9	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW zgrzewane	m		
d.1	0817-05	analogia			
		16.2	m	16.20	
				RAZEM	16.20
10	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki)	szt.		
d.1	1017-01	- drzwi do lokalu			
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej	m		
d.1	0708-01	10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
12	KNR-W 2-02	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie	m ²		
d.1	1503-01	15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
13	KNR-W 2-02	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - ścian ręcznie	m ²		
d.1	1503-02	45.36	m ²	45.36	
				RAZEM	45.36
14		Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów drenianych, podokienników, itp	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15		Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegiel	szt.		
d.1	0322-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
17	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie	kpl.		
d.1	1215-08		kpl.	1.00	
	kalk. własna	1		RAZEM	1.00
18	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.1	0929-11	1.1*1.65	m ²	1.82	
				RAZEM	1.82
19	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 14 km	m ³		
d.1	0109-11		m ³	0.30	
	0109-12	0.3		RAZEM	0.30
	kalk. własna				
20		Opinia kominiarska	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 54.1*1.2	m ² m ²	 64.92	
				RAZEM	64.92
2	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 54.1*1.2	m ² m ²	 64.92	
				RAZEM	64.92
3	NNRNKB d.1 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 168.25	m ² m ²	 168.25	
				RAZEM	168.25
4	NNRNKB d.1 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 42.6	m ² m ²	 42.60	
				RAZEM	42.60
5	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Krotność = 1.5 168.25	m ² m ²	 168.25	
				RAZEM	168.25
6	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach Krotność = 1.5 27.5	m ² m ²	 27.50	
				RAZEM	27.50
7	KNR 4-01 d.1 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 42.6	m ² m ²	 42.60	
				RAZEM	42.60
8	KNR 4-01 d.1 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - rozebranie scianki działowej na szkielecie drenianym 5*3.11	m ² m ²	 15.55	
				RAZEM	15.55
9	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr.. 8-10 mm 42.6	m ² m ²	 42.60	
				RAZEM	42.60
10	KNR-W 2-02 d.1 1123-01 kalk. własna	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną 42.6	m ² m ²	 42.60	
				RAZEM	42.60
11	KNR 4-01 d.1 0817-0 analogia	Demontaż listew przyściennych 54.1	m m	 54.10	
				RAZEM	54.10
12	KNR 4-01 d.1 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW zgrzewane 54.1	m m	 54.10	
				RAZEM	54.10
13	KNR 2-02 d.1 1017-01 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnątrzlokalowych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR 2-02 d.1 1017-01	Wymiana drzwi wewnętrznych 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
15	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 20	m m	 20.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.00
16	KNR-W 2-02 d.1 1503-01	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie	m ²		
		42.6	m ²	42.60	
				RAZEM	42.60
17	KNR-W 2-02 d.1 1503-02	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - ścian ręcznie	m ²		
		168.25	m ²	168.25	
				RAZEM	168.25
18	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów drenianych, podokienników, itp	szt.		
d.1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
21	KNR 4-01 d.1 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR-W 4-01 d.1 0109-11 0109-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami samowyladowczymi na odległość 14 km	m ³		
		1.21	m ³	1.21	
				RAZEM	1.21
23	kalk. własna	Opinia kominiarska	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
24	kalk. własna	Montaż nawiewników okiennych	kpl.		
d.1		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00