

Załącznik nr 7.6.1)

Filomatów 5 m 7

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Filomatów 5 m 7					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż $2.88*2.24+2.31*4.15+5.55*3.82+2.4*5.55+1.1*1.8+0.9*0.7*3+2.23*1.21$	m ² m ²	 57.127	
				RAZEM	57.127
2	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 12 mm 57.2	m ² m ²	 57.200	
				RAZEM	57.200
3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 57.2	m ² m ²	 57.200	
				RAZEM	57.200
4	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichloru winylu klejone $(2.24+2.88+1.21+2.23+2.31+4.15+5.55+3.82+2.4+5.55+1.1+1.8)*2-0.8*7$	m m	 64.880	
				RAZEM	64.880
5	KNR 4-01 0619-01	Odgryzanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgryzanie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
7	analiza indywidualna	Usunięcie ścianki drewnianej wewnętrznej $(2.88+5.5)*3.25$	m m	 27.235	
				RAZEM	27.235
8	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach $2.24*2.88+2.23*1.21+2.31*4.15+3.24*5.55+5.55*2.4+1.1*1.8$	m ² m ²	 52.018	
				RAZEM	52.018
9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $(2.24+2.88+2.23+1.21+2.31+4.15+5.55+2.4+3.9)*2*3.25-2.88*2*3.24-1.8*3.24$	m ² m ² m ²	 155.993 5.832	
				RAZEM	161.825
10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 52+161.82	m ² m ²	 213.820	
				RAZEM	213.820
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 52.0	m ² m ²	 52.000	
				RAZEM	52.000
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 161.82	m ² m ²	 161.820	
				RAZEM	161.820
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 52	m ² m ²	 52.000	
				RAZEM	52.000
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $161.82+(1.8+1.1*2)*3.25-11.96$	m ² m ²	 162.860	
				RAZEM	162.860
15	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem $(2.23+1.21)*2*2.0-1.8$	m ² m ²	 11.960	
				RAZEM	11.960
16	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych 1.0*2.2*3	m ² m ²	 6.600	
				RAZEM	6.600
17	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.2*2.1*3	m ² m ²	 1.260	
				RAZEM	1.260
18	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.2*2.1*2*3+0.7*2*2.0*3	m	10.920	
				RAZEM	10.920
19	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 2-02 1017- 02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.05*3	m ²	5.535	
				RAZEM	5.535
21		Usunięcie szafy wnękowej w pokoju	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	kalk. własna	Wykonanie nawiewu ściennego d=120 mm z regulacją	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	Wycena własna analiza indywidualna	Przegląd i remont pieca kaflowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
26	Wycena własna analiza indywidualna	Sporządzenie opinii kominiarskiej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Filomatów 14 m 24					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż $2.82*4.44+0.7*1.67+1.31*2.79+2.96*5.5+1.57*1.96$	m ² m ²	 34.364	
				RAZEM	34.364
2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 34.36	m ² m ²	 34.360	
				RAZEM	34.360
3	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone $(4.44+2.82+1.31+2.79+5.5+2.96+1.57+1.96)*2-0.8*7$	m m	 41.100	
				RAZEM	41.100
4	KNR 4-01 0619-01	Odkrywanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 34.36	m ² m ²	 34.360	
				RAZEM	34.360
6	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odkrywanie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $(4.44+2.82+1.31+2.79+5.5+2.96+1.57+1.96)*2*3.05$	m ² m ²	 142.435	
				RAZEM	142.435
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $34.36+142.43$	m ² m ²	 176.790	
				RAZEM	176.790
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży powierzchnie poziome 34.36	m ² m ²	 34.360	
				RAZEM	34.360
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 142.43	m ² m ²	 142.430	
				RAZEM	142.430
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 34.36	m ² m ²	 34.360	
				RAZEM	34.360
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $142.43+23.2$	m ² m ²	 119.230	
				RAZEM	119.230
13	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem $(1.96+1.57)*2*2.0-1.8$ $(2.1+1.67*2)*2.0$	m ² m ² m ²	 12.320 10.880	
				RAZEM	23.200
14	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych $0.9*2.0*3$	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
15	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone $0.8*2.05*3$	m ² m ²	 4.920	
				RAZEM	4.920
17	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
18		Usunięcie pawlaca w sieni 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	kalk. własna	Wykonanie nawiewu ściennego d=120 mm z regulacją	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	analiza indywidualna	Montaż nawiewników okiennych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
21	Wycena własna analiza indywidualna	Montaż pieca typu "ŻAR" z osprzętem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	Wycena własna analiza indywidualna	Montaż kuchni węglowej z osprzętem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
25	Wycena własna analiza indywidualna	Sporządzenie opinii kominiarskiej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Sobieskiego 11A m 10					
1	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyt OSB-II 3.02*4.77+4.76*4.19+2.57*3.85-0.6*1.93+1.11*3.67+1.93*1.0+1.78*1.56	m ² m ²	51.867	
				RAZEM	51.867
2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe - PCW 51.87	m ² m ²	51.870	
				RAZEM	51.870
3	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu klejone (3.02+4.77+4.76+4.19+2.57+3.85+3.67+2.11+1.78+1.56)*2-0.8*9	m m	57.360	
				RAZEM	57.360
4	KNR 4-01 0619-01	Odrzymbianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odrzymbianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² meto- dą smarowania 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 51.87	m ² m ²	51.870	
				RAZEM	51.870
7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3.02+4.77+4.76+4.19+2.57+3.85+3.67+2.11+1.78+1.56)*2*2.82	m ² m ²	182.059	
				RAZEM	182.059
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności 51.87+182	m ² m ²	233.870	
				RAZEM	233.870
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome 51.87	m ² m ²	51.870	
				RAZEM	51.870
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe 182	m ² m ²	182.000	
				RAZEM	182.000
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów 51.87	m ² m ²	51.870	
				RAZEM	51.870
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych ścian 182+11.56	m ² m ²	170.440	
				RAZEM	170.440
13	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (1.78+1.56)*2*2.0-1.8	m ² m ²	11.560	
				RAZEM	11.560
14	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
15	TZKBNK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych 0.9*2.0*5	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
16	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lo- kalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierz- chni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.8*2.05*4	m ² m ²	6.560	
				RAZEM	6.560

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: współczynnik przenikania ciepła U - niższy od 1,3 pełne skrzydło, grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; zewnętrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopodobną folią PCV, wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, próg metalowy ze stali nierdzewnej; wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami wyposażone w 3 zawiasy trójdzielne, uszczelki gumowe, wyposażone w blokady antywyważeniowe, otwierane do wewnątrz, skrzydło z możliwością skrócenia.	m ²		
		1.0*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
19	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNR 4-01 1210-13	Jednokrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21		Montaż nawiewnika okiennego w kuchni	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
23	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
24	Wycena własna analiza indywidualna	Sporządzenie opinii kominiarskiej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Zatwierdził m 7.7.1)

Sobieskiego 76-78 m 34

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Sobieskiego 76/78 m 34					
1	KNNR-W 3 0805-02 analogia	Zerwanie kasetonów z sufitu	m ²		
		5.16*4.24	m ²	21.878	
				RAZEM	21.878
2	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe - demontaż	m ²		
		40.88-2.1*1.7	m ²	37.310	
				RAZEM	37.310
3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe - PCW	m ²		
		5.16*4.24+2.22*3.91+2.1*1.7+1.1*2.35+1.0*3.18+1.7*0.58	m ²	40.880	
				RAZEM	40.880
4	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		(4.24+5.16+2.35+3.18+2.22+3.91+1.7+2.1)*2-0.8*7	m	44.120	
				RAZEM	44.120
5	KNR 4-01 0701-11	Odbicie płytek ceramicznych na ścianach	m ²		
		(2.1+1.7)*2*1.8-1.8+3.0	m ²	14.880	
				RAZEM	14.880
6	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni pod- łogi do 5 m ²	m ²		
		14.88	m ²	14.880	
				RAZEM	14.880
7	KNR 4-01 0701-11	Odbicie płytek ceramicznych na podłodze	m ²		
		2.1*1.7	m ²	3.570	
				RAZEM	3.570
8	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jed- nym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
		3.57	m ²	3.570	
				RAZEM	3.570
9	KNR 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otwo- rów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.6*0.8	m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
10	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce- mentowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		0.8*0.7*2	szt.	1.120	
				RAZEM	1.120
11	KNR 4-01 0619-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² meto- dą smarowania	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		39.82	m ²	39.820	
				RAZEM	39.820
14	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		115.83	m ²	115.830	
				RAZEM	115.830
15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		39.82+115.83	m ²	155.650	
				RAZEM	155.650
16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
		4.24*5.16+3.91*2.22+2.1*1.7+1.58*1.7+1.04*0.4+1.1*2.35	m ²	39.816	
				RAZEM	39.816
17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		(5.16+4.24+2.35+3.18+2.22+3.91)*2*2.75	m ²	115.830	
				RAZEM	115.830
18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów	m ²		
		39.82	m ²	39.820	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	39.820
19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 115.83-13.4	m ² m ²	102.430	102.430
				RAZEM	102.430
20	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (2.1+1.7)*2*2.0-1.8	m ² m ²	13.400	13.400
				RAZEM	13.400
21	KNR-W 2-02 2119-03	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm - skały osadowe 1.8	m m	1.800	1.800
				RAZEM	1.800
22	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych 0.9*2.0*5	m ² m ²	9.000	9.000
				RAZEM	9.000
23	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
24	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.8*2.05*3	m ² m ²	4.920	4.920
				RAZEM	4.920
25	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne, wejściowe pełne jednodelne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: współczynnik przenikania ciepła U - niższy od 1,3 pełne skrzydło, grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; zewnętrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopodobną folią PCV, wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, próg metalowy ze stali nierdzewnej; wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami wyposażone w 3 zawiasy trójdelne, uszczelki gumowe, wyposażone w blokady antywyważeniowe., otwierane do wewnątrz, skrzydło z możliwością skrócenia. 1.0*2.05	m ² m ²	2.050	2.050
				RAZEM	2.050
26	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 8	m m	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
27	analiza indywidualna	Demontaż szafki kuchennej 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
28		Usunięcie pawlacza w sieni 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
29	kalk. własna	Oczyszczenie balkonu z odchodów gołębi 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1	m ³ m ³	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 1	m ³ m ³	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
32	Wycena własna analiza indywidualna	Sporządzenie opinii kominiarskiej 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Załącznik nr 7.7.2)

Krasińskiego 11 m 29

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Krasińskiego 11 m 29					
1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW $3.68*1.92+3.69*3.75+0.87*3.73+1.36*(2.41-0.87)$	m ² m ²	26.243	
				RAZEM	26.243
2	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone $(3.68+1.92+3.69+3.75+3.73+2.41)*2-0.8*5$	m m	34.360	
				RAZEM	34.360
3	KNR 4-01 0701-11	Odbicie płytek ceramicznych na ścianach $(1.34+2.25)*2*2.1+1.89*1.4$	m ² m ²	17.724	
				RAZEM	17.724
4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 18	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNR 4-01 0701-11	Odbicie płytek ceramicznych na podłodze 1.34*2.25	m ² m ²	3.015	
				RAZEM	3.015
6	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro 3.02	m ² m ²	3.020	
				RAZEM	3.020
7	KNR 4-01 0619-01	Odrzymbianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odrzymbianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 33.79+123.65	m ² m ²	157.440	
				RAZEM	157.440
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome $2.4*1.89+3.68*1.92+2.25*1.34+3.69*3.75+0.87*3.73+1.36*1.54$	m ² m ²	33.794	
				RAZEM	33.794
11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe $(1.89+2.4+1.92+3.68+3.69+3.75+2.41+3.73)*2*2.55$ $(1.34+2.25)*2*0.55$	m ² m ² m ²	119.697 3.949	
				RAZEM	123.646
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 33.8	m ² m ²	33.800	
				RAZEM	33.800
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 123.65-16.36	m ² m ²	107.290	
				RAZEM	107.290
14	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem $(2.25+1.34)*2*2.0-1.8$ 1.9*2.0	m ² m ² m ²	12.560 3.800	
				RAZEM	16.360
15	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych 0.9*2.0*4	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
16	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.8*2.05*4	m ² m ²	6.560	
				RAZEM	6.560
18	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 1	szt. szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 1210-04	Dwukrotne lakierowanie parapetów (1.6+1.2+1.2)*0.3	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
20	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNR 4-01 1213-03	Lakierowanie grzejników radiatorowych 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 1.5*1.5 0.8*2.2	m ² m ² m ²	2.250 1.760	
				RAZEM	4.010
25	NNRNKB 202 0541-02 analo- gia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapet zewnętrzny z demontażem i wywozem zde- montowanego parapetu 1.6*0.4	m ² m ²	0.640	
				RAZEM	0.640
26	kalk. własna	Usunięcie mocowania anteny z balkonu 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	Wycena własna analiza indywi- dualna	Sporządzenie opinii kominiarskiej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

2020 r. 7.7.3)

Krasińskiego 32 m 42

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Krasińskiego 32 m 42					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i paneli 4.42*3.78+2.45*2.86+2.47*2.16+1.44*3.57+0.98*0.68	m ² m ²	 34.857	
				RAZEM	34.857
2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW/35	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
3	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone (3.78+4.42+1.44+3.57+2.86+2.45+2.47+2.16+2.13+1.43)*2-0.8*9	m m	 46.220	
				RAZEM	46.220
4	KNR-W 3 0805-02 analogia	Zerwanie kasetonów z sufitu 3.78*4.42	m ² m ²	 16.708	
				RAZEM	16.708
5	KNR 4-01 0701-11	Odbicie płytek ceramicznych na ścianach 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 4-01 0701-11	Odbicie płytek ceramicznych na podłodze 2.13*1.43	m ² m ²	 3.046	
				RAZEM	3.046
8	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro 3.05	m ² m ²	 3.050	
				RAZEM	3.050
9	KNR 4-01 0619-01	Odrzysanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odrzysanie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3.78+4.42+1.44+3.57+2.45+2.86+2.47+2.16+2.13+1.43)*2*2.5	m ² m ²	 133.550	
				RAZEM	133.550
12	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 3.78*4.42+2.86*2.45+2.47*2.16+3.57*1.44+0.8*0.68+2.13*1.43	m ² m ²	 37.780	
				RAZEM	37.780
13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 133.5+37.8	m ² m ²	 171.300	
				RAZEM	171.300
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome 37.8	m ² m ²	 37.800	
				RAZEM	37.800
15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe 133.5	m ² m ²	 133.500	
				RAZEM	133.500
16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 37.8	m ² m ²	 37.800	
				RAZEM	37.800
17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 133.5-12.44	m ² m ²	 121.060	
				RAZEM	121.060
18	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (2.13+1.43)*2*2.0-1.8	m ² m ²	 12.440	
				RAZEM	12.440

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych	m ²		
		0.9*2.0*4	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
20	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		0.8*2.05*4	m ²	6.560	
				RAZEM	6.560
22	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 1210-04	Dwukrotne lakierowanie parapetów	m ²		
		(3.5+1.2+1.2)*0.3	m ²	1.770	
				RAZEM	1.770
24	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
25	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m ²	m ²		
		1.05*1.25*2	m ²	2.625	
		3.3*1.25	m ²	4.125	
				RAZEM	6.750
27	NNRNKB 202 0541-02 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - parapet zewnętrzny z demontażem i wywozem demontowanego parapetu	m ²		
		(1.2*2+3.5)*0.4	m ²	2.360	
				RAZEM	2.360
28	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
29	Wycena własna analiza indywidualna	Sporządzenie opinii kominiarskiej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Zatwierdził m 7.7.4)

Kraśińskiego 13 m 19

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Kraśińskiego 13 m 19					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż 1.33*2.51+4.28*3.65	m ² m ²	 18.960	 18.960
				RAZEM	18.960
2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 18.96+1.96*1.07	m ² m ²	 21.057	 21.057
				RAZEM	21.057
3	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone (2.51+1.33+3.65+4.28+1.07+1.96)*2-0.8*5	m m	 25.600	 25.600
				RAZEM	25.600
4	KNR 4-01 0701-11	Odbicie płytek ceramicznych na ścianach (1.07+1.96)*2*2.0+1.0	m ² m ²	 13.120	 13.120
				RAZEM	13.120
5	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 12.12	m ² m ²	 12.120	 12.120
				RAZEM	12.120
6	KNR 4-01 0701-11	Odbicie płytek ceramicznych na podłodze 1.96*1.07	m ² m ²	 2.097	 2.097
				RAZEM	2.097
7	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro 2.1	m ² m ²	 2.100	 2.100
				RAZEM	2.100
8	KNR 4-01 0619-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 1	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania 2	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 33.79+123.65	m ² m ²	 157.440	 157.440
				RAZEM	157.440
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome 2.51*1.33+3.65*4.28+1.96*1.07+1.98*1.67	m ² m ²	 24.364	 24.364
				RAZEM	24.364
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe (2.51+1.33+3.65+4.28+1.98+1.67)*2*2.5 (1.96+1.07)*2*0.55	m ² m ² m ²	 77.100 3.333	 80.433
				RAZEM	80.433
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 24.36	m ² m ²	 24.360	 24.360
				RAZEM	24.360
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 80.43-3.8	m ² m ²	 76.630	 76.630
				RAZEM	76.630
15	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (1.96+1.07)*2*2.0-1.8 1.9*2.0	m ² m ² m ²	 10.320 3.800	 14.120
				RAZEM	14.120
16	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych 0.9*2.0*3	m ² m ²	 5.400	 5.400
				RAZEM	5.400
17	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
18	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.8*2.05*3	m ² m ²	 4.920	 4.920

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.920
19	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 1210-04	Dwukrotne lakierowanie parapetów	m ²		
		(1.6+1.3)*0.3	m ²	0.870	
				RAZEM	0.870
21	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
22	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
24	Wycena własna analiza indywidualna	Sporządzenie opinii kominiarskiej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Zatwierdził m 7.7.5)

Rydla 7 m 23

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Rydla 7 m 23					
1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie płytek ceramicznych na ścianach $(1.99+1.62)*2*1.4+(1.8+1.8+1.2)*1.1$	m ² m ²	 15.388	
				RAZEM	15.388
2	analiza indywidualna	Wyburzenie piecy kaflowych 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 15.4	m ² m ²	 15.400	
				RAZEM	15.400
4	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyt OSB-II $4.71*3.44+5.18*3.05-0.9*2.5+3.7*1.06+1.62*1.5+3.06*1.5+1.5*0.9$	m ² m ²	 42.043	
				RAZEM	42.043
5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 42.0	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
6	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone $(4.71+3.44+5.18+3.05+3.7+2.68+2.45+3.06+2.0+1.62)*2-0.8*9$	m m	 56.580	
				RAZEM	56.580
7	KNR 4-01 0619-01	Odrzymbianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odrzymbianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 42.0	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
10	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 178	m ² m ²	 178.000	
				RAZEM	178.000
11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $42.0+178.0$	m ² m ²	 220.000	
				RAZEM	220.000
12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome 42.0	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe $(4.71+3.44+5.18+3.05+3.7+2.68+2.45+3.06+2.0+1.62)*2*2.8$	m ² m ²	 178.584	
				RAZEM	178.584
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 42.0	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 178.58-12.68	m ² m ²	 165.900	
				RAZEM	165.900
16	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem $(2.0+1.62)*2*2.0-1.8$	m ² m ²	 12.680	
				RAZEM	12.680
17	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych 0.9*2.0*5	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
18	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 4	szt. szt.	 4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
19	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pelne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.8*2.05*4	m ² m ²	6.560	
				RAZEM	6.560
20	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne, wejściowe pelne jednodelne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: współczynnik przenikania ciepła U - niższy od 1,3 pelne skrzydło, grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; zewnętrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopodobną folią PCV, wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, próg metalowy ze stali nierdzewnej; wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami wyposażone w 3 zawiasy trójdzielne, uszczelki gumowe, wyposażone w blokady antywyważeniowe., otwierane do wewnątrz, skrzydło z możliwością skrócenia. 1.0*2.05	m ² m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
21	KNR 0-19 0928-02	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodelnych z PCV o pow. do 0.6 m2 0.6*0.8	m ² m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
22	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
23	analiza indywidualna	Usunięcie zabudowy pawlacza w korytarzu 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	analiza indywidualna	Usunięcie elementów stalowych z ścian (wsporniki) 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
26	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
27	Wycena własna analiza indywidualna	Sporządzenie opinii kominiarskiej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Załącznik nr 7.8.1)

Drzymały 5 m 20

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Drzymały 5 m 20					
1	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyt OSB-II 4.71*3.44+5.18*3.05-0.9*2.5+3.7*1.06+1.62*1.5+3.06*1.5+1.5*0.9	m ² m ²	42.043	
				RAZEM	42.043
2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 42.0	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
3	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone (4.71+3.44+5.18+3.05+3.7+2.68+2.45+3.06+2.0+1.62)*2-0.8*9	m m	56.580	
				RAZEM	56.580
4	KNR 4-01 0619-01	Odrzyskanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odrzyskanie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 42.0+178.0	m ² m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome 42.0	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe (4.71+3.44+5.18+3.05+3.7+2.68+2.45+3.06+2.0+1.62)*2*2.8	m ² m ²	178.584	
				RAZEM	178.584
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 42.0	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 178.58-12.68	m ² m ²	165.900	
				RAZEM	165.900
11	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (2.0+1.62)*2*2.0-1.8	m ² m ²	12.680	
				RAZEM	12.680
12	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych 0.9*2.0*5	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
13	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.8*2.05*4	m ² m ²	6.560	
				RAZEM	6.560
15	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: współczynnik przenikania ciepła U - niższy od 1,3 pełne skrzydło, grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; zewnętrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopodobną folią PCV, wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, próg metalowy ze stali nierdzewnej; wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami wyposażone w 3 zawiasy trójdzielne, uszczelki gumowe, wyposażone w blokady antywyważeniowe., otwierane do wewnątrz, skrzydło z możliwością skrócenia. 1.0*2.05	m ² m ²	2.050	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.050
16	KNR 0-19 0928-02	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV o pow. do 0.6 m ² 0.6*0.8	m ² m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
17	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
18	analiza indywidualna	Usunięcie zabudowy pawłacza w korytarzu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	analiza indywidualna	Usunięcie elementów stalowych z ścian (wsporniki)	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-01 0108-09	Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
21	KNR 4-01 0108-10	Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
22	Wycena własna analiza indywidualna	Sporządzenie opinii kominiarskiej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Załącznik nr 7.8.2)

Drzymały 2 m 14 - 2 wersja (wymiana sufitów)

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Drzymały 2 m 14					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż 3.889*4.82	m ² m ²	 18.745	
				RAZEM	18.745
2	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyt OSB-II 3.32*2.73+3.8*3.5+3.9*4.82+4.43*1.2+1.94*1.55	m ² m ²	 49.485	
				RAZEM	49.485
3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 49.48	m ² m ²	 49.480	
				RAZEM	49.480
4	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone (3.32+2.73+3.5+3.8+4.43+1.66+1.94+1.55+3.9+4.2)*2-0.8*9	m m	 54.860	
				RAZEM	54.860
5	KNR 4-01 0619-01	Odrzysywanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odrzysywanie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3.32+2.73+3.5+3.8+1.66+4.43+1.94+1.55+3.9+4.82)*2*2.4	m ² m ²	 151.920	
				RAZEM	151.920
8	KNR 4-04 0305-01 analogia	Rozebranie sufitu z płyt wiórcementowych z tynkiem 49.48*0.06	m ³ m ³	 2.969	
				RAZEM	2.969
9	KNR AT-12 0203-02	Okladziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system Poddasze, odporność ogniowa F 1/EI 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02 49.5	m ² m ²	 49.500	
				RAZEM	49.500
10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 49.48+151.9	m ² m ²	 201.380	
				RAZEM	201.380
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome 49.48	m ² m ²	 49.480	
				RAZEM	49.480
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe 151.9	m ² m ²	 151.900	
				RAZEM	151.900
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 49.48	m ² m ²	 49.480	
				RAZEM	49.480
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 151.9-12.16	m ² m ²	 139.740	
				RAZEM	139.740
15	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (1.94+1.55)*2*2.0-1.8	m ² m ²	 12.160	
				RAZEM	12.160
16	KNR-W 2-02 2119-03	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm - skały osadowe 1.2*4	m m	 4.800	
				RAZEM	4.800
17	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych 0.9*2.0*5	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
18	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.8*2.05*4	m ² m ²	6.560	
				RAZEM	6.560
20	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: współczynnik przenikania ciepła U - niższy od 1,3 pełne skrzydło, grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; zewnętrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopodobną folią PCV, wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, próg metalowy ze stali nierdzewnej; wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami wyposażone w 3 zawiasy trójdzielne, uszczelki gumowe, wyposażone w blokady antywyważeniowe., otwierane do wewnątrz, skrzydło z możliwością skrócenia. 1.0*2.05	m ² m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
21	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
22	kalk. własna	Usunięcie mebli oraz worków ze śmieciami 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 3	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
25		Utylizacja gruzu 3	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
26	Wycena własna analiza indywidualna	Sporządzenie opinii kominiarskiej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Biurowej 1 m 6					
1	KNNR-W 3 0805-02 analogia	Zerwanie kasetonów z sufitu	m ²		
		3.51*3.09	m ²	10.846	
				RAZEM	10.846
2	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyt OSB-II	m ²		
		3.34*5.14-1.33*0.95	m ²	15.904	
				RAZEM	15.904
3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe - PCW	m ²		
		3.34*5.14-1.33*0.95	m ²	15.904	
		3.51*3.11+2.16*2.15+1.64*1.94	m ²	18.742	
				RAZEM	34.646
4	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		(3.34+5.14+3.51+3.11+2.16+2.15+1.94+1.64)*2-0.8*6	m	41.180	
				RAZEM	41.180
5	KNR 4-01 0619-01	Odrzymbianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odrzymbianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² meto- dą smarowania	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		34.64	m ²	34.640	
				RAZEM	34.640
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		34.64+142.54	m ²	177.180	
				RAZEM	177.180
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome	m ²		
		34.64	m ²	34.640	
				RAZEM	34.640
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe	m ²		
		(5.14+3.34+3.51+3.11+2.16+2.15+1.94+1.64)*2*3.1	m ²	142.538	
				RAZEM	142.538
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętr- znych sufitów	m ²		
		34.64	m ²	34.640	
				RAZEM	34.640
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętr- znych ścian	m ²		
		142.54-12.52	m ²	130.020	
				RAZEM	130.020
13	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		(1.94+1.64)*2*2.0-1.8	m ²	12.520	
				RAZEM	12.520
14	KNR 0-19 0928-04	Demontaż okien drewnianych i montaż okien uchylnych jednodel- nych z PCV o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
		1.0*1.65*4	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
15	KNR-W 2-02 2119-03	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm - skały osadowe	m		
		1.2*4	m	4.800	
				RAZEM	4.800
16	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych	m ²		
		0.9*2.0*4	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
17	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lo- kalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierz- chni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		0.8*2.05*3	m ²	4.920	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.920
19	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne, wejściowe pełne jednokrotne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: współczynnik przenikania ciepła U - niższy od 1,3 pełne skrzydło, grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; zewnętrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopodobną folią PCV, wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, próg metalowy ze stali nierdzewnej; wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami wyposażone w 3 zawiasy trójdzielne, uszczelki gumowe, wyposażone w blokady antywyważeniowe., otwierane do wewnątrz, skrzydło z możliwością skrócenia.	m ²		
		1.0*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
20	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
22	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
23	Wycena własna analiza indywidualna	Sporządzenie opinii kominiarskiej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Pułaskiego 59/65 m 12					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe - demontaż 4.51*3.6+1.78*2.0+2.33*2.0	m ² m ²	 24.456	
				RAZEM	24.456
2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe - PCW 25.0	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone (1.78+2.0+2.0+2.33+4.51+3.6)*2-0.8*5	m m	 28.440	
				RAZEM	28.440
4	KNR 4-01 0619-01	Odrzymbianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odrzymbianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² meto- dą smarowania 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności 25.0+91.8	m ² m ²	 116.800	
				RAZEM	116.800
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 25.0	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe (1.78+2.0+2.0+2.33+4.51+3.6)*2*2.83	m ² m ²	 91.805	
				RAZEM	91.805
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętr- znych sufitów 25.0	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętr- znych ścian 91.8-13.32	m ² m ²	 78.480	
				RAZEM	78.480
11	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (1.78+2.0)*2*2.0-1.8	m ² m ²	 13.320	
				RAZEM	13.320
12	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
13		Montaż nawiewnika okiennego 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
14		Podcięcie drzwi pokojowych 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	Wycena własna analiza indywi- dualna	Sporządzenie opinii kominiarskiej 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Załącznik nr 7.9.2)

Filomatów 3 m 37

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Filomatów 3 m 37					
1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianka działowa łazienki 2.4*2.18*0.16	m ³ m ³	 0.837	
				RAZEM	0.837
2	kalk. włas- na	Usunięcie szafy zabudowanej w korytarzu	m ² m ²	 2.000	
	2			RAZEM	2.000
3	KNR 4-01 0701-11	Odbicie płytek ceramicznych na ścianach	m ² m ²	 4.000	
	4.0			RAZEM	4.000
4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ² m ²	 4.000	
	4.0			RAZEM	4.000
5	KNR AT-12 0103-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System Ściana 100A75	m ² m ²	 5.325	
	2.13*2.5			RAZEM	5.325
6	KNR 4-01 0701-11	Odbicie płytek ceramicznych na podłodze	m ² m ²	 9.765	
	3.26*2.13+2.17*1.3			RAZEM	9.765
7	KNR 4-01 0619-01	Odrzymbianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ² m ²	 3.000	
	3			RAZEM	3.000
8	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odrzymbianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowa-	m ² m ²	 5.000	
	5			RAZEM	5.000
9	TZKBNK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych	m ² m ²	 4.840	
	1.1*2.2*2			RAZEM	4.840
10		Rozbiórka ścianki drzwi wejściowych	szt szt	 1.000	
	1			RAZEM	1.000
11	KNR-W 4- 01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³ m ³	 0.238	
	0.25*(1.3*2.5-1.0*2.3)			RAZEM	0.238
12	KNR 4-01 0313-01	Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegieł	m ³ m ³	 0.098	
	1.3*0.3*0.25			RAZEM	0.098
13	KNR-W 4- 01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm	m m	 1.500	
	1.5			RAZEM	1.500
14	KNR-W 2- 02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt. szt.	 3.000	
	3			RAZEM	3.000
15	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ² m ²	 3.690	
	0.9*2.05*2			RAZEM	3.690

[illegible]

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
31	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
32	Wycena własna kalk. włas- na	Opinia kominiarska	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Załącznik nr 7.9.3)

Czajkowskiego 2 m 17

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Czajkowskiego 2 m 17					
1	kalk. własna	Usunięcie szafy zabudowanej w korytarzu	m ²		
	1		m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie płytek ceramicznych na ścianach	m ²		
	3.0		m ²	3.000	
	(1.96+1.58)*2*1.4-1.4*1.0		m ²	8.512	
				RAZEM	11.512
3	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
	11.5		m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
4		Usunięcie boazerii drewnianej	szt		
	4.0		szt	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-01 0701-11	Odbicie płytek ceramicznych na podłodze	m ²		
	1.96*1.58		m ²	3.097	
				RAZEM	3.097
6	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar-te na gładko	m ²		
	3.1		m ²	3.100	
				RAZEM	3.100
7	KNR 4-01 0619-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
	1		m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowa-nia	m ²		
	2		m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
9	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych	m ²		
	0.9*2.1*4		m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
10	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowa-ne dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
	5		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
	0.9*2.05*4		m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
12	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodelne o powierzch-ni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: pełne skrzydło, grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; zewnątrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopochodną folia PCV, wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, próg metalowy ze stali nierdzewnej; wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami wyposażone w 3 zawiasy trójdelne, uszczelki gumowe, wyposażone w blokady antywyważeniowe., otwierane do wewnątrz, skrzydło z możliwością skrócenia.	m ²		
	0.9*2.05		m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
13	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - de-montaż	m ²		
	2.5*2.7+0.7*0.84+2.69*3.42+2.59*4.8+3.25*1.25+1.58*1.96		m ²	36.129	
				RAZEM	36.129
14	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV	m ²		
	36.2		m ²	36.200	
				RAZEM	36.200
15	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(2.5+3.4+1.96+1.58+2.69+3.42+2.59+4.8+3.25+1.25)*2-0.9*9$	m	46.780	
				RAZEM	46.780
16	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		$(1.96+1.58+2.5+3.4+2.69+3.42+2.59+4.8+3.25+1.25)*2*2.73$	m ²	149.822	
				RAZEM	149.822
17	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		50.5	m ²	50.500	
				RAZEM	50.500
18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		36.2+149	m ²	185.200	
				RAZEM	185.200
19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
		36.2	m ²	36.200	
				RAZEM	36.200
20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		149	m ²	149.000	
				RAZEM	149.000
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		36.2	m ²	36.200	
				RAZEM	36.200
22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		149-12.6	m ²	136.400	
				RAZEM	136.400
23	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia	m ²		
		$(1.96+1.58)*2*2.0-1.8$	m ²	12.360	
				RAZEM	12.360
24	KNR-W 4-01 1209-10	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25		Montaż parapetu PCV w kuchni	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
27	Wycena własna kalk. własna	Opinia kominiarska	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000