

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie $1,22 \times 1,67 + 1,00 \times 2,10 = 4,14 \text{ m}^2$	m^2		
d.1	0101-01	2.8	m^2	2.80	
				RAZEM	2.80
2	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m^2		
d.1	0101-02	2.8	m^2	2.80	
				RAZEM	2.80
3	KNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m^2		
d.1	1013-01	30	m^2	30.00	
				RAZEM	30.00
4	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - obudowa WC w mieszkaniu $(1+2.2+1.2) \times 3.15$	m^2		
d.1	2003-02		m^2	13.86	
				RAZEM	13.86
5	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych na nowe (do pokoju i łazienki), fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki)	szl		
d.1	1017-01	2	szl	2.00	
	kalk. własna			RAZEM	2.00
6		Demontaż kasetonów z sufitu	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m^2	m^2		
d.1	0701-01	1	m^2	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m^2 w 1 miejscu	m^2		
d.1	0711-03	1	m^2	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdjęciem tapet na ścianach Krotność = 2 $3.04 \times (8.65 \times 3 + 2.9 \times 2 + 4.5 \times 2 + 3.55 \times 2 + 1.75 \times 2)$	m^2		
d.1	0713-01		m^2	156.10	
				RAZEM	156.10
10	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdjęciem tapet na stropach, biegach i spocznikach Krotność = 2 $4.8 \times 4.45 + 4.2 \times 7.4$	m^2		
d.1	0713-02		m^2	52.44	
				RAZEM	52.44
11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m^2		
d.1	1503-02	168	m^2	168.00	
	kalk. własna			RAZEM	168.00
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m^2		
d.1	1503-01	52.44	m^2	52.44	
	kalk. własna			RAZEM	52.44
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników, rur gazowych i wodociągowych oraz innych elementów metalowych w mieszkaniu. Nakłady na całe mieszkanie.	kpl		
d.1	1212-20	1	kpl	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
14		Rozebranie istniejącej wykładziny wraz z jej utylizacją, naprawienie ubytków posadzki	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr. 6-8 mm	m^2		
d.1	0820-03	52.44	m^2	52.44	
	analogia			RAZEM	52.44
16	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizację płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m^2		
d.1	1123-01	52.44	m^2	52.44	
	kalk. własna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	52.44
17	KNR 4-01 d.1 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
		78	m	78.00	
				RAZEM	78.00
18	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNP 02 d.1 1205-01.01	Ręczne przenoszenie pieców i kuchen przenośnych do 30 m w poziomie	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNP 02 d.1 1204-02.01	Instalowanie pieców i kuchen przenośnych z rurą o dł. do 2.0 m - należy wycenić kuchnię węglową typu "zar" z piekarnikiem ze wszystkimi materiałami pomocniczymi oraz z opinią kominiarską	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR 4-01 d.1 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
22	d.1 kalk. własna	Wywiezienie gruzu	m ³		
		3.2	m ³	3.20	
				RAZEM	3.20
23	d.1 kalk. własna	Opinia kominiarska	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 1,22x1,67+1,00x2,10=4,14 m2	m ²		
d.1	0101-01	2.8	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
2	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1	0101-02	2.8	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
3	KNR-W.3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1013-01	20	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
4	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych na nowe (do pokoju i łazienki), fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką obsadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki)	szt		
d.1	1017-01	1	szt	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
5	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką obsadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt		
d.1	1017-01	1	szt	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
6		Rozebranie antresoli	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m2 - likwidacja zacieków	m ²		
d.1	0701-01	3	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-03	4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	58	m ²	58.00	
				RAZEM	58.00
10	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	5.2*3.7	m ²	19.24	
				RAZEM	19.24
11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-02	58	m ²	58.00	
	kalk. własna			RAZEM	58.00
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01	19.24	m ²	19.24	
	kalk. własna			RAZEM	19.24
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników, rur gazowych i wodociągowych oraz innych elementów metalowych w mieszkaniu. Nakłady na całe mieszkanie.	kpl		
d.1	1212-20	1	kpl	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
14		Rozebranie istniejącej wykładziny wraz z jej utylizacją, naprawienie ubytków posadzki	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr. 8-10 mm	m ²		
d.1	0820-03	19.24	m ²	19.24	
	analogia			RAZEM	19.24
16	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizację płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m ²		
d.1	1123-01	19.24	m ²	19.24	
	kalk. własna			RAZEM	19.24

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy	m		
d.1	0817-05	ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów			
	analogia				
		22	m	22.00	
				RAZEM	22.00
18	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02		szt.	1.00	
		1		RAZEM	1.00
19	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
d.1	1215-08				
	kalk. własna		kpl	1.00	
		1		RAZEM	1.00
20		Wywiezienie gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna		m ³	3.20	
		3.2		RAZEM	3.20
21		Opinia kominiarska	kpl		
d.1	kalk. własna		kpl	1.00	
		1		RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 1,22x1,67+1,00x2,10=4,14 m2	m ²		
d.1	0101-01	2.8	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
2	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1	0101-02	2.8	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
3	KNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1013-01	20	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
4	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych na nowe (do pokoju i łazienki), fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki)	szt		
d.1	1017-01	1	szt	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
5	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt		
d.1	1017-01	1	szt	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
6	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m2 - likwidacja zacieków	m ²		
d.1	0701-01	3	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
7	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-03	3	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	68	m ²	68.00	
				RAZEM	68.00
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	23.85	m ²	23.85	
				RAZEM	23.85
10	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-02	68	m ²	68.00	
	kalk. własna			RAZEM	68.00
11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01	23.85	m ²	23.85	
	kalk. własna			RAZEM	23.85
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników, rur gazowych i wodociągowych oraz innych elementów metalowych w mieszkaniu. Nakłady na całe mieszkanie.	kpl		
d.1	1212-20	1	kpl	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
13		Rozzburzenie istniejącej wykładziny wraz z jej utylizacją, naprawienie ubytków posadzki	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr. 8-10 mm	m ²		
d.1	0820-03	23.85	m ²	23.85	
	analogia			RAZEM	23.85
15	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m ²		
d.1	1123-01	23.85	m ²	23.85	
	kalk. własna			RAZEM	23.85
16	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05	22	m	22.00	
	analogia			RAZEM	22.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNP 02	Ręczne przenoszenie pieców i kuchen przenośnych do 30 m w poziomie	szt.		
d.1	1205-01.01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNP 02	Instalowanie pieców i kuchen przenośnych z rurą o dł. do 2.0 m - należy wycenić kuchnię węglową typu "żar" z piekarnikiem ze wszystkimi materiałami pomocniczymi oraz z opinią kominiarską	szt.		
d.1	1204-02.01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
d.1	1215-08	1	kpl	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
21		Wywiezienie gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	3.2	m ³	3.20	
				RAZEM	3.20
22		Opinia kominiarska	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Warszawska 36 m 5					
1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie płytek ceramicznych na ścianach (2.9+2.79+4.11)*2*1.1/2	m ² m ²	 10.780	
				RAZEM	10.780
2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 11	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
3	analiza indywidualna	Wyburzenie kominka 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na gładko - ubytek podłogi przy balkonie 1.4*0.4	m ² m ²	 0.560	
				RAZEM	0.560
5	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 1.4*0.4	m ² m ²	 0.560	
				RAZEM	0.560
6		Naprawa spękanych nadproży okiennych 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyt OSB-II gr. 10 mm 5.38*4.31+5.61*3.48+2.9*1.37+4.11*2.79	m ² m ²	 58.150	
				RAZEM	58.150
8	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe - PCW 58.15	m ² m ²	 58.150	
				RAZEM	58.150
9	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone (5.38+4.31+5.61+3.48+2.9+1.37+4.11+2.79)*2-1.3*7	m m	 50.800	
				RAZEM	50.800
10	KNR 4-01 0619-01	Odrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² meto- dą smarowania 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 58.15	m ² m ²	 58.150	
				RAZEM	58.150
13	KNR AT-31 0101-06 analogia	Wykonanie warstwy zbrojonej na sufitach 58.15	m ² m ²	 58.150	
				RAZEM	58.150
14	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (5.38+4.31+5.61+3.48+2.9+1.37+4.11+2.79)*3.41*2 -1.3*2.5*7	m ² m ² m ²	 204.259 -22.750	
				RAZEM	181.509
15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności 58.15+182	m ² m ²	 240.150	
				RAZEM	240.150
16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome 58.15	m ² m ²	 58.150	
				RAZEM	58.150
17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe 185	m ² m ²	 185.000	
				RAZEM	185.000
18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętr- znych sufitów 58.15	m ² m ²	 58.150	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	58.150
19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 182-15.13	m ² m ²	 166.870	 166.870
				RAZEM	166.870
20	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (2.79+4.11)*2*1.2-1.3*1.1	m ² m ²	 15.130	 15.130
				RAZEM	15.130
21	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	 1.640
				RAZEM	1.640
22	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 1.5*2.5*2*2	m ² m ²	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
23	analiza indywidualna	Montaż parapetów wewnętrznych PCV 2	szl szl	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
24	Wycena własna analiza indywidualna	Montaż pieca typu "ZAR" z osprzętem 1	szl szl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
25	Wycena własna analiza indywidualna	Montaż kuchni węglowej z osprzętem 1	szl szl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.5	m ³ m ³	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
27	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 1.5	m ³ m ³	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
28	Wycena własna analiza indywidualna	Sporządzenie opinii kominiarskiej 1	szl szl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Krakowska 31 m 9					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe - demontaż $4,68*2,93+2,1*2,25+1,16*2,6+2,02*1,6$	m ² m ²	 24,685	 24,685
				RAZEM	24,685
2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe - PCW 25	m ² m ²	 25,000	 25,000
				RAZEM	25,000
3	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone $(4,68+2,93+2,1+2,25+1,16+2,6+2,02+1,16)*2*0,9*7$	m m	 31,500	 31,500
				RAZEM	31,500
4	KNR 4-01 0619-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 1	m ² m ²	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 meto- dą smarowania 1	m ² m ²	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 25	m ² m ²	 25,000	 25,000
				RAZEM	25,000
7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $(4,68+2,93+2,1+2,5+1,16+2,6+2,02+1,16)*2*3,45$	m ² m ²	 132,135	 132,135
				RAZEM	132,135
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi star- ych tynków z poszpachlowaniem nierówności 25+132	m ² m ²	 157,000	 157,000
				RAZEM	157,000
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 25	m ² m ²	 25,000	 25,000
				RAZEM	25,000
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 132	m ² m ²	 132,000	 132,000
				RAZEM	132,000
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów 25	m ² m ²	 25,000	 25,000
				RAZEM	25,000
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych ścian 132-21	m ² m ²	 111,000	 111,000
				RAZEM	111,000
13	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem $(2,02+1,16+2,25+2,1)*2*1,6*0,9*2,0*2$	m ² m ²	 20,496	 20,496
				RAZEM	20,496
14	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.9*2.05*2*2	m ² m ²	 7,380	 7,380
				RAZEM	7,380
15		Demontaż ościeżnicy drzwiowej 1	szł szł	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lo- kalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szł. szł.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednokierunkowe o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: pełne skrzydło, grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; zewnątrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopodobną folią PCV, wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, próg metalowy ze stali nierdzewnej; wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami wyposażone w 3 zawiasy trójdzielne, uszczelki gumowe, wyposażone w blokady antywyważeniowe., otwierane do wewnątrz, skrzydło z możliwością skrócenia.	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
18	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
19	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
20	Wycena własna analiza indywidualna	Sporządzenie opinii kominarskiej	szk		
		1	szk	1.000	
				RAZEM	1.000