

Filomatów 3 m 37

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Filomatów 3 m 37					
1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianka działowa łazienki 2.4*2.18*0.16	m ³ m ³	 0.837	
				RAZEM	0.837
2	kalk. włas- na	Usunięcie szafy zabudowanej w korytarzu	m ² m ²	 2.000	
		2		RAZEM	2.000
3	KNR 4-01 0701-11	Odbicie płytek ceramicznych na ścianach	m ² m ²	 4.000	
		4.0		RAZEM	4.000
4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ² m ²	 4.000	
		4.0		RAZEM	4.000
5	KNR AT-12 0103-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System Ściana 100A75 2.13*2.5	m ² m ²	 5.325	
				RAZEM	5.325
6	KNR 4-01 0701-11	Odbicie płytek ceramicznych na podłodze	m ² m ²	 9.765	
		3.26*2.13+2.17*1.3		RAZEM	9.765
7	KNR 4-01 0619-01	Odrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ² m ²	 3.000	
		3		RAZEM	3.000
8	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania	m ² m ²	 5.000	
		5		RAZEM	5.000
9	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych	m ² m ²	 4.840	
		1.1*2.2*2		RAZEM	4.840
10		Rozbiórka ścianki drzwi wejściowych	szł. szł.	 1.000	
		1		RAZEM	1.000
11	KNR-W 4- 01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.25*(1.3*2.5-1.0*2.3)	m ³ m ³	 0.238	
				RAZEM	0.238
12	KNR 4-01 0313-01	Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegieł	m ³ m ³	 0.098	
		1.3*0.3*0.25		RAZEM	0.098
13	KNR-W 4- 01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm	m m	 1.500	
		1.5		RAZEM	1.500
14	KNR-W 2- 02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szł. szł.	 3.000	
		3		RAZEM	3.000
15	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.9*2.05*2	m ² m ²	 3.690	
				RAZEM	3.690

[illegible]

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
31	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
32	Wycena własna kalk. włas- na	Opinia kominiarska	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Czajkowskiego 2 m 17					
1	kalk. własna	Usunięcie szafy zabudowanej w korytarzu	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie płytek ceramicznych na ścianach	m ²		
		3.0	m ²	3.000	
		(1.96+1.58)*2*1.4-1.4*1.0	m ²	8.512	
				RAZEM	11.512
3	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		11.5	m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
4		Usunięcie boazerii drewnianej	szt		
		4.0	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-01 0701-11	Odbicie płytek ceramicznych na podłodze	m ²		
		1.96*1.58	m ²	3.097	
				RAZEM	3.097
6	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na gładko	m ²		
		3.1	m ²	3.100	
				RAZEM	3.100
7	KNR 4-01 0619-01	Odrzysanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odrzysanie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
9	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych	m ²		
		0.9*2.1*4	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
10	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.05*4	m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
12	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: pełne skrzydło, grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; zewnątrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopodobną folią PCV, wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, próg metalowy ze stali nierdzewnej; wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami wyposażone w 3 zawiasy trójdzielne, uszczelki gumowe, wyposażone w blokady antywyważeniowe., otwierane do wewnątrz, skrzydło z możliwością skrócenia.	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
13	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż	m ²		
		2.5*2.7+0.7*0.84+2.69*3.42+2.59*4.8+3.25*1.25+1.58*1.96	m ²	36.129	
				RAZEM	36.129
14	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV	m ²		
		36.2	m ²	36.200	
				RAZEM	36.200
15	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(2.5+3.4+1.96+1.58+2.69+3.42+2.59+4.8+3.25+1.25)*2*0.9*9$	m	46.780	
				RAZEM	46.780
16	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		$(1.96+1.58+2.5+3.4+2.69+3.42+2.59+4.8+3.25+1.25)*2*2.73$	m ²	149.822	
				RAZEM	149.822
17	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		50.5	m ²	50.500	
				RAZEM	50.500
18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		36.2+149	m ²	185.200	
				RAZEM	185.200
19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
		36.2	m ²	36.200	
				RAZEM	36.200
20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m ²		
		149	m ²	149.000	
				RAZEM	149.000
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		36.2	m ²	36.200	
				RAZEM	36.200
22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		149-12.6	m ²	136.400	
				RAZEM	136.400
23	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia	m ²		
		$(1.96+1.58)*2*2.0-1.8$	m ²	12.360	
				RAZEM	12.360
24	KNR-W 4-01 1209-10	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25		Montaż parapetu PCV w kuchni	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
27	Wycena własna kalk. własna	Opinia kominiarska	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Biuro 1 m 3					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe - demontaż 4.38*3.5+2.78*3.14+1.08*0.4+2.64*1.6	m ² m ²	 28.715	
				RAZEM	28.715
2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie płytek ceramicznych na ścianach (2.65+1.6*2)*1.2	m ² m ²	 7.020	
				RAZEM	7.020
3	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 87.1	m ² m ²	 87.100	
				RAZEM	87.100
4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe - PCW 28.72	m ² m ²	 28.720	
				RAZEM	28.720
5	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone (4.38+5.18+2.78+3.58)*2-0.9*2	m m	 30.040	
				RAZEM	30.040
6	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 3.58*4.38+1.6*2.64+2.78*3.14+1.08*0.44+1.6*1.95+1.5*2.8	m ² m ²	 36.429	
				RAZEM	36.429
7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3.58+1.6+4.38+3.58+2.78+2.8+1.5+1.95+1.6)*2*3.05	m ² m ²	 144.997	
				RAZEM	144.997
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności 36.43+145	m ² m ²	 181.430	
				RAZEM	181.430
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome 36.43	m ² m ²	 36.430	
				RAZEM	36.430
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe 145	m ² m ²	 145.000	
				RAZEM	145.000
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów 36.43	m ² m ²	 36.430	
				RAZEM	36.430
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych ścian 145-20.58	m ² m ²	 124.420	
				RAZEM	124.420
13	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (2.64+1.6*2)*1.4+(1.6+1.95)*2*2.0-1.8	m ² m ²	 20.576	
				RAZEM	20.576
14	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.9*2.05*4*2	m ² m ²	 14.760	
				RAZEM	14.760
15	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych łazienki z PCV o pow. do 2.5 m2 0.8*1.5*4	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na od- ległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
17	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
18	Wycena włas- na analiza indywi- dualna	Sporządzenie opinii kominiarskiej 1	szt szt	 1.000	

Biurowa 1 m 3

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000