

| Lp. | Podstawa     | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                         | j.m.           | Poszcz | Razem  |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| 1   |              | <b>Roboty Budowlane</b>                                                                                                                                                                                                                   |                |        |        |
| 1   | KNR 4-01     | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-<br>larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2                                                                                                            | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 0701-02      | 4                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 4.00   |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 4.00   |
| 2   | KNR 4-01     | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-<br>piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5<br>m2 w 1 miejscu)                                                          | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 0711-03      | 4                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 4.00   |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 4.00   |
| 3   | NNRNKB       | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 202 1134-02  |                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 115.40 |        |
|     | analogia     | 115.4                                                                                                                                                                                                                                     |                | RAZEM  | 115.40 |
| 4   | NNRNKB       | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 202 1134-01  |                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 27.60  |        |
|     | analogia     | 27.6                                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM  | 27.60  |
| 5   | KNR 4-01     | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzie-<br>raniem tapet na ścianach                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 0713-01      | Krotność = 3                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 115.40 |        |
|     |              | 115.4                                                                                                                                                                                                                                     |                | RAZEM  | 115.40 |
| 6   | KNR 4-01     | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzie-<br>raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach                                                                                                         | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 0713-02      | Krotność = 2                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 27.60  |        |
|     |              | 27.6                                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM  | 27.60  |
| 7   | KNR 4-01     | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 0818-05      |                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 27.60  |        |
|     | analogia     | 27.6                                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM  | 27.60  |
| 8   | KNR 4-01     | Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr.. 4-6 mm                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 0820-03      |                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 27.60  |        |
|     | analogia     | 27.6                                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM  | 27.60  |
| 9   | KNR-W 2-02   | Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 1123-01      |                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 27.60  |        |
|     | kalk. własna | 27.6                                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM  | 27.60  |
| 10  | KNR 4-01     | Demontaż listew przyściennych                                                                                                                                                                                                             | m              |        |        |
| d.1 | 0817-0       |                                                                                                                                                                                                                                           | m              | 42.30  |        |
|     | analogia     | 42.3                                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM  | 42.30  |
| 11  | KNR 4-01     | Uzupełnienie listew przyściennych z PCW zgrzewane                                                                                                                                                                                         | m              |        |        |
| d.1 | 0817-05      |                                                                                                                                                                                                                                           | m              | 42.30  |        |
|     | analogia     | 42.3                                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM  | 42.30  |
| 12  | KNR 0-19     | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel-<br>ne z PCV o pow. ponad 2.5 m2                                                                                                                               | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 0929-11      | 1.45*1.45*2                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 4.20   |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 4.20   |
| 13  | KNR 4-01     | Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy<br>ocynkowanej o szerokości do 25 cm - parapety zewnętrzne                                                                                                        | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 0530-05      | 0.65                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 0.65   |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 0.65   |
| 14  | KNR 2-02     | Wymiana drzwi wewnętrzklatkowych wejściowych do mieszkania na nowe z bla-<br>chy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i ob-<br>róbką osadzenia. ( Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki ) | szt            |        |        |
| d.1 | 1017-01      | - drzwi do lokalu                                                                                                                                                                                                                         | szt            | 1.00   |        |
|     |              | 1                                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 1.00   |
| 15  | KNR 2-02     | Wymiana drzwi wewnętrznych                                                                                                                                                                                                                | szt            |        |        |
| d.1 | 1017-01      | 2                                                                                                                                                                                                                                         | szt            | 2.00   |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 2.00   |

| Lp. | Podstawa                                             | Opis i wyliczenia                                                                                                                                               | J.m.                             | Poszcz     | Razem  |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------|
| 16  | KNR 4-01<br>d.1 0708-01                              | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej<br>4 | m<br>m                           | <br>4.00   |        |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                 |                                  | RAZEM      | 4.00   |
| 17  | KNR-W 2-02<br>d.1 1503-01                            | Malowanie zwykle farbą klejową tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie<br>27.6                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>27.60  |        |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                 |                                  | RAZEM      | 27.60  |
| 18  | KNR-W 2-02<br>d.1 1503-02                            | Malowanie zwykle farbą klejową tynków wewnętrznych - ścian ręcznie<br>115.4                                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>115.40 |        |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                 |                                  | RAZEM      | 115.40 |
| 19  | kalk. własna                                         | Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów drenianych, podokienników, itp<br>1                                                                                  | szt.<br>szt.                     | <br>1.00   |        |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                 |                                  | RAZEM      | 1.00   |
| 20  | kalk. własna                                         | Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie<br>1  | kpl.<br>kpl.                     | <br>1.00   |        |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                 |                                  | RAZEM      | 1.00   |
| 21  | KNR 4-01<br>d.1 0322-02                              | Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł<br>2                                                                                                       | szt.<br>szt.                     | <br>2.00   |        |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                 |                                  | RAZEM      | 2.00   |
| 22  | KNR 4-01<br>d.1 1215-08<br>kalk. własna              | Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie<br>1                                                                                                                   | kpl.<br>kpl.                     | <br>1.00   |        |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                 |                                  | RAZEM      | 1.00   |
| 23  | KNR-W 4-01<br>d.1 0109-11<br>0109-12<br>kalk. własna | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 14 km<br>1.51                                                                         | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>1.51   |        |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                 |                                  | RAZEM      | 1.51   |
| 24  | kalk. własna                                         | Opinia kominiarska<br>1                                                                                                                                         | kpl.<br>kpl.                     | <br>1.00   |        |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                 |                                  | RAZEM      | 1.00   |

| Lp. | Podstawa     | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                         | j.m.           | Poszcz | Razem  |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| 1   |              | Roboty Budowlane                                                                                                                                                                                                          |                |        |        |
| 1   | KNR 4-01     | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>                                                                                     | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 0701-02      | 18.25                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 18.25  |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 18.25  |
| 2   | KNR 4-01     | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)                                      | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 0711-03      | 18.25                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 18.25  |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 18.25  |
| 3   |              | Demontaż zabudowy z g-k w pokoju i przedpokoju                                                                                                                                                                            | kpl.           |        |        |
| d.1 | kalk. własna | 2                                                                                                                                                                                                                         | kpl.           | 2.00   |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 2.00   |
| 4   | NNRNKB       | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 202 1134-02  |                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> |        |        |
|     | analogia     | 115.4                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 115.40 |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 115.40 |
| 5   | NNRNKB       | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 202 1134-01  |                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> |        |        |
|     | analogia     | 27.6                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 27.60  |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 27.60  |
| 6   | KNR 4-01     | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach                                                                                                                     | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 0713-01      | Krotność = 2                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |        |        |
|     |              | 115.4                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 115.40 |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 115.40 |
| 7   | KNR 4-01     | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach                                                                                              | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 0713-02      | Krotność = 2                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |        |        |
|     |              | 27.6                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 27.60  |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 27.60  |
| 8   | KNR 4-01     | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 0818-05      |                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> |        |        |
|     | analogia     | 17.6                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 17.60  |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 17.60  |
| 9   | KNR-W 2-02   | Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 1123-01      |                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> |        |        |
|     | kalk. własna | 17.6                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 17.60  |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 17.60  |
| 10  | KNR 4-01     | Demontaż listew przyściennych                                                                                                                                                                                             | m              |        |        |
| d.1 | 0817-0       |                                                                                                                                                                                                                           | m              |        |        |
|     | analogia     | 42.3                                                                                                                                                                                                                      | m              | 42.30  |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 42.30  |
| 11  | KNR 4-01     | Uzupełnienie listew przyściennych z PCW zgrzewane                                                                                                                                                                         | m              |        |        |
| d.1 | 0817-05      |                                                                                                                                                                                                                           | m              |        |        |
|     | analogia     | 42.3                                                                                                                                                                                                                      | m              | 42.30  |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 42.30  |
| 12  | KNR 0-19     | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup>                                                                                                        | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 0929-11      | 4.21 <1.45*1.45+1.45*1.45>                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |        |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |                | 4.21   |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 4.21   |
| 13  | KNR 4-01     | Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm - parapety zewnętrzne                                                                                           | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 0530-05      | 0.65                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> |        |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |                | 0.65   |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 0.65   |
| 14  | KNR 2-02     | Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. ( Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki ) | szt            |        |        |
| d.1 | 1017-01      | - drzwi do lokalu                                                                                                                                                                                                         | szt            |        |        |
|     | kalk. własna | 1                                                                                                                                                                                                                         | szt            | 1.00   |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 1.00   |
| 15  | KNR 2-02     | Wymiana drzwi wewnętrznych                                                                                                                                                                                                | szt            |        |        |
| d.1 | 1017-01      | 1                                                                                                                                                                                                                         | szt            |        |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |                | 1.00   |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 1.00   |

| Lp. | Podstawa     | Opis i wyliczenia                                                                                                                                          | j.m.           | Poszcz | Razem  |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| 16  | KNR 4-01     | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej | m              |        |        |
| d.1 | 0708-01      | 1.45*6+10+20                                                                                                                                               | m              | 38.70  |        |
|     |              |                                                                                                                                                            |                | RAZEM  | 38.70  |
| 17  | KNR-W 2-02   | Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie                                                                                       | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 1503-01      | 27.6                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 27.60  |        |
|     |              |                                                                                                                                                            |                | RAZEM  | 27.60  |
| 18  | KNR-W 2-02   | Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - ścian ręcznie                                                                                         | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 1503-02      | 115.4                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 115.40 |        |
|     |              |                                                                                                                                                            |                | RAZEM  | 115.40 |
| 19  |              | Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów drenianych, podokienników, itp                                                                                  | szt.           |        |        |
| d.1 | kalk. własna | 1                                                                                                                                                          | szt.           | 1.00   |        |
|     |              |                                                                                                                                                            |                | RAZEM  | 1.00   |
| 20  |              | Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie  | kpl            |        |        |
| d.1 | kalk. własna | 1                                                                                                                                                          | kpl            | 1.00   |        |
|     |              |                                                                                                                                                            |                | RAZEM  | 1.00   |
| 21  | KNR 4-01     | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł                                                                                                       | szt.           |        |        |
| d.1 | 0322-02      | 2                                                                                                                                                          | szt.           | 2.00   |        |
|     |              |                                                                                                                                                            |                | RAZEM  | 2.00   |
| 22  | KNR 4-01     | Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie                                                                                                                   | kpl.           |        |        |
| d.1 | 1215-08      |                                                                                                                                                            | kpl.           | 1.00   |        |
|     | kalk. własna | 1                                                                                                                                                          |                | RAZEM  | 1.00   |
| 23  | KNR-W 4-01   | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 14 km                                                                            | m <sup>3</sup> |        |        |
| d.1 | 0109-11      |                                                                                                                                                            |                |        |        |
|     | 0109-12      |                                                                                                                                                            |                |        |        |
|     | kalk. własna | 1.51                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 1.51   |        |
|     |              |                                                                                                                                                            |                | RAZEM  | 1.51   |
| 24  |              | Opinia kominiarska                                                                                                                                         | kpl.           |        |        |
| d.1 | kalk. własna | 1                                                                                                                                                          | kpl.           | 1.00   |        |
|     |              |                                                                                                                                                            |                | RAZEM  | 1.00   |

| Lp. | Podstawa     | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                    | j.m.           | Poszcz | Razem  |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| 1   |              | <b>Roboty Budowlane</b>                                                                                                                                                                                              |                |        |        |
| 1   | KNR 9-24     | Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 0101-01      | 2*1.5+1.0*1.5                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 4.50   |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM  | 4.50   |
| 2   | KNR 9-24     | Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 0101-02      | poz.1                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 4.50   |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM  | 4.50   |
| 3   |              | wyburzenie ścianki działowej, demontaż drzwi i ościeży                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | kalk. własna | 7.6                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 7.60   |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM  | 7.60   |
| 4   | KNR 4-01     | Obsadzenie podokienników do 1.5 m w ścianach z cegieł - parapety wewnętrzne z postformingu                                                                                                                           | szt.           |        |        |
| d.1 | 0321-01      | 2                                                                                                                                                                                                                    | szt.           | 2.00   |        |
|     | analogia     |                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM  | 2.00   |
| 5   | KNR 4-01     | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - krotność 2x                                                                                                  | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 0713-01      | 132.8                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 132.80 |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM  | 132.80 |
| 6   | KNR 4-01     | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach                                                                                         | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 0713-02      | 49                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 49.00  |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM  | 49.00  |
| 7   | NNRNKB       | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 202 1134-02  | 132.8                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 132.80 |        |
|     | analogia     |                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM  | 132.80 |
| 8   | NNRNKB       | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 202 1134-01  | 49                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 49.00  |        |
|     | analogia     |                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM  | 49.00  |
| 9   | KNR-W 2-02   | Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie. | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 1503-02      | poz.5                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 132.80 |        |
|     | kalk. własna |                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM  | 132.80 |
| 10  | KNR-W 2-02   | Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.                            | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 1503-01      | poz.6                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 49.00  |        |
|     | kalk. własna |                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM  | 49.00  |
| 11  | KNR-W 2-02   | Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża.                                                | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 1123-01      | 49-4.6*3.15                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 34.51  |        |
|     | kalk. własna |                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM  | 34.51  |
| 12  | KNR 4-01     | Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów                                                                                               | m              |        |        |
| d.1 | 0817-05      | 62.6                                                                                                                                                                                                                 | m              | 62.60  |        |
|     | analogia     |                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM  | 62.60  |
| 13  | KNR 2-02     | Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na nowe płytowe, fabrycznie wykonane wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. ( Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki ) - drzwi do lokalu      | szt            |        |        |
| d.1 | 1017-01      | 1                                                                                                                                                                                                                    | szt            | 1.00   |        |
|     | kalk. własna |                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM  | 1.00   |
| 14  | KNR 2-02     | Wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych na nowe (do pokoju i łazienki), fabrycznie wykonane wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. ( Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki )                          | szt            |        |        |
| d.1 | 1017-01      | 2                                                                                                                                                                                                                    | szt            | 2.00   |        |
|     | kalk. własna |                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM  | 2.00   |
| 15  | KNR 4-01     | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników, rur gazowych i wodociągowych oraz innych elementów metalowych w mieszkaniu. Nakłady na całe mieszkanie.                                                                 | kpl            |        |        |
| d.1 | 1212-20      | 4                                                                                                                                                                                                                    | kpl            | 4.00   |        |
|     | kalk. własna |                                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM  | 4.00   |
| 16  |              | Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: okienka drewniane, grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie                                         | kpl            |        |        |
| d.1 | kalk. własna |                                                                                                                                                                                                                      |                |        |        |

| Lp. | Podstawa     | Opis i wyliczenia                                                    | J.m.           | Poszcz | Razem |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|
|     |              | 1                                                                    | kpl            | 1.00   |       |
|     |              |                                                                      |                | RAZEM  | 1.00  |
| 17  | KNR 4-01     | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł                 | szt.           |        |       |
| d.1 | 0322-02      |                                                                      | szt.           | 2.00   |       |
|     |              | 2                                                                    |                | RAZEM  | 2.00  |
| 18  | KNR 4-01     | Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci. | kpl            |        |       |
| d.1 | 1215-08      |                                                                      | kpl            | 1.00   |       |
|     | kalk. własna | 1                                                                    |                | RAZEM  | 1.00  |
| 19  |              | Wywiezienie gruzu                                                    | m <sup>3</sup> |        |       |
| d.1 | kalk. własna | 4.5                                                                  | m <sup>3</sup> | 4.50   |       |
|     |              |                                                                      |                | RAZEM  | 4.50  |
| 20  |              | Opinia kominiarska                                                   | szt.           |        |       |
| d.1 | kalk. własna | 1                                                                    | szt.           | 1.00   |       |
|     |              |                                                                      |                | RAZEM  | 1.00  |

| Lp. | Podstawa     | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                              | j.m.           | Poszcz | Razem  |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| 1   |              | <b>Roboty Budowlane</b>                                                                                                                                                                                                        |                |        |        |
| 1   | KNR 4-01     | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>                                                                                          | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 0701-02      | 6.23                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 6.23   |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM  | 6.23   |
| 2   | KNR 4-01     | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)                                           | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 0711-03      | 6.23                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 6.23   |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM  | 6.23   |
| 3   |              | Demontaż kasetonów                                                                                                                                                                                                             | kpl.           |        |        |
| d.1 | kalk. własna | 1                                                                                                                                                                                                                              | kpl.           | 1.00   |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM  | 1.00   |
| 4   |              | wykonanie nadproży w ściankach działowych - likwidacja luków                                                                                                                                                                   | szt            |        |        |
| d.1 | kalk. własna | 2                                                                                                                                                                                                                              | szt            | 2.00   |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM  | 2.00   |
| 5   | NNRNKB       | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 202 1134-02  | (6.9*2+5.3*4+3.2*2+1.5*2)*2.8                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 124.32 |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM  | 124.32 |
| 6   | NNRNKB       | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 202 1134-01  | 36                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 36.00  |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM  | 36.00  |
| 7   | KNR 4-01     | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach                                                                                                                          | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 0713-01      | Krotność = 2                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 124.20 |        |
|     |              | 124.2                                                                                                                                                                                                                          |                | RAZEM  | 124.20 |
| 8   | KNR 4-01     | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach wraz z demontażem kasetonów styropianowych                                                        | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 0713-02      | Krotność = 2                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 36.00  |        |
|     | analogia     | 36                                                                                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 36.00  |
| 9   | KNR-W 2-02   | Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - ścian ręcznie                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 1503-02      | 124.3                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 124.30 |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM  | 124.30 |
| 10  | KNR-W 2-02   | Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 1503-01      | 36                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 36.00  |        |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM  | 36.00  |
| 11  | KNR 4-01     | Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr.. 6-8 mm                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 0820-03      | 1.3*3.2+1.6*1.8                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 7.04   |        |
|     | analogia     |                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM  | 7.04   |
| 12  | KNR-W 2-02   | Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1 | 1123-01      |                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 7.00   |        |
|     | kalk. własna | 7                                                                                                                                                                                                                              |                | RAZEM  | 7.00   |
| 13  | KNR 4-01     | Demontaż listew przyściennych                                                                                                                                                                                                  | m              |        |        |
| d.1 | 0817-0       | 14                                                                                                                                                                                                                             | m              | 14.00  |        |
|     | analogia     |                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM  | 14.00  |
| 14  | KNR 4-01     | Uzupełnienie listew przyściennych z PCW zgrzewane                                                                                                                                                                              | m              |        |        |
| d.1 | 0817-05      | 27                                                                                                                                                                                                                             | m              | 27.00  |        |
|     | analogia     |                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM  | 27.00  |
| 15  | KNR 2-02     | Wymiana drzwi wewnątrzkatkowych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. ( Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki ) | szt            |        |        |
| d.1 | 1017-01      | - drzwi do lokalu                                                                                                                                                                                                              | szt            | 1.00   |        |
|     | kalk. własna | 1                                                                                                                                                                                                                              |                | RAZEM  | 1.00   |
| 16  | KNR 2-02     | Wymiana drzwi wewnętrznych                                                                                                                                                                                                     | szt            |        |        |
| d.1 | 1017-01      | 4                                                                                                                                                                                                                              | szt            | 4.00   |        |

| Lp. | Podstawa                                             | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                | j.m.         | Poszcz | Razem |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|
|     |                                                      |                                                                                                                                                                  |              | RAZEM  | 4.00  |
| 17  | KNR 4-01<br>d.1 0708-01                              | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej<br>12 | m<br>m       | 12.00  |       |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                  |              | RAZEM  | 12.00 |
| 18  | KNR 0-19<br>d.1 0929-11                              | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2<br>1.45*1.65*3                                            | m2<br>m2     | 7.18   |       |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                  |              | RAZEM  | 7.18  |
| 19  | kalk. własna                                         | montaż podokiennika - kuchnia<br>1                                                                                                                               | szt.<br>szt. | 1.00   |       |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                  |              | RAZEM  | 1.00  |
| 20  | kalk. własna                                         | Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów drewnianych, podokienników, itp<br>2                                                                                  | szt.<br>szt. | 2.00   |       |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                  |              | RAZEM  | 2.00  |
| 21  | kalk. własna                                         | Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie<br>1   | kpl.<br>kpl. | 1.00   |       |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                  |              | RAZEM  | 1.00  |
| 22  | KNR 4-01<br>d.1 0322-02                              | Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł<br>2                                                                                                      | szt.<br>szt. | 2.00   |       |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                  |              | RAZEM  | 2.00  |
| 23  | KNR 4-01<br>d.1 1215-08<br>kalk. własna              | Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie<br>1                                                                                                                    | kpl.<br>kpl. | 1.00   |       |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                  |              | RAZEM  | 1.00  |
| 24  | KNR-W 4-01<br>d.1 0109-11<br>0109-12<br>kalk. własna | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 14 km<br>0.9                                                                           | m3<br>m3     | 0.90   |       |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                  |              | RAZEM  | 0.90  |
| 25  | kalk. własna                                         | Opinia kominiarska<br>1                                                                                                                                          | kpl.<br>kpl. | 1.00   |       |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                  |              | RAZEM  | 1.00  |