

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONTY BIEŻĄCE			
1	KNR 2-04 d.1 0604-02	Stemplowanie sklepień o rozpiętości do 3 m o wys.stojaków ponad 2 do 3 m	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNR 13-12 d.1 0403-01	Stemplowanie belek podciągów stropów przy zagęszczeniu stempli do 0.7szt/m2 o wys.do 4m	m ² rzu- tu m ² rzu- tu	25.000	
		25			
				RAZEM	25.000
3	KNR 4-01 d.1 0421-03	Podstemplowanie zagrożonych ścian krawędziakami o przekroju do 250 cm2	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5	Kalkulacja d.1 własna	Demontaż okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - okna do bezpiecznego składowania i ponownego użytku - transport na magazyn na odległość do 3 km	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 4-01 d.1 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 4-01 d.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 13-23 d.1 0201-05 analogia	Wykonanie murów w małych ilościach do 0.5 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego - należy przyjąć bloczki z betonu komórkowego gr. 11,5-12 cm (74 szt/m3)	m ³		
		12	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 4-01 d.1 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
12	KNR 4-01 d.1 0411-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
13	KNR 4-01 d.1 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m		
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
14	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr.. 22 mm	m ²		
		52	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONTY BIEŻĄCE			
1		Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej - przy użyciu sprzętu ciężkiego, koparki ładowarki, itp	m ³		
d.1	kalk. własna	20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
2		Wyburzenie, lub zawalenie budynków mieszkalnych lub gospodarczych o konstrukcji mieszanej z kamienia wapiennego, cegły pełnej, więźba drewniana. - Obmiarowanie w m3 kubatury budynku	m ³		
d.1	wycena indywidualna	30	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
3		Wykonanie ogrodzenia betonowego z prefabrykowanych płyt i słupów o wysokości 2m i rozpiętości przęseł 2m	m		
d.1	analiza indywidualna	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	30	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	30	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000