PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI : Rejtana 6 B
INWESTOR : Gmina Miasto Częstochowa
ADRES INWESTORA : uL Śląska 11/13 , 42-200 CZĘSTOCHOWA

: maj 2021

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] ..... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Bartosz Król
Upr. Bud. SLK/3767/OWOK/1

Data opracowania
maj 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Klatki schodowe**			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		100	m2	100.000	
				RAZEM	100.000
2 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 15% z całości	m2		
		470*15%	m2	70.500	
				RAZEM	70.500
3 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		470*15%	m2	70.500	
				RAZEM	70.500
4 d.1	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		69	m	69.000	
				RAZEM	69.000
5 d.1	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		470*15%	m2	70.500	
				RAZEM	70.500
6 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		470*15%	m2	70.500	
				RAZEM	70.500
7 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Krotność = 2	m2		
		470	m2	470.000	
				RAZEM	470.000
8 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		470	m2	470.000	
				RAZEM	470.000
9 d.1	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe Krotność = 2	m2		
		244	m2	244.000	
				RAZEM	244.000
10 d.1	KNR 4-01 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m2		
		226	m2	226.000	
				RAZEM	226.000
11 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		83	m2	83.000	
				RAZEM	83.000
12 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome	m2		
		83	m2	83.000	
				RAZEM	83.000
13 d.1	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		83	m2	83.000	
				RAZEM	83.000
14 d.1	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miejsc.		
		5	miejsc.	5.000	
				RAZEM	5.000
15 d.1	KNR-W 2-02 1207-04	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg	m		
		42.5*2	m	85.000	
				RAZEM	85.000
16 d.1	KNR 4-01 0417-01 analogia	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice z drzewa twardego dąb/jesion/	szt.		
		94	szt.	94.000	
				RAZEM	94.000
17 d.1	KNR 19-01 0933-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych zniszczonych lub malowanych	m2		

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 9943

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		51.2	m2	51.200	
				RAZEM	51.200
18 d.1	KNR 19-01 0933-05	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		94	m2	94.000	
				RAZEM	94.000
19 d.1	KNR-W 2-02 1121-03	Podłoga z desek struganych (okrętówka) wraz z wyminą wszystkich listew przy-podłogowych drewnianych	m2		
		96	m2	96.000	
				RAZEM	96.000
20 d.1	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m2		
		96	m2	96.000	
				RAZEM	96.000
21 d.1	KNR 19-01 0912-08	Lakierowanie posadzki i parkietu	m2		
		96	m2	96.000	
				RAZEM	96.000
22 d.1	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów drewniaqnych - parapety	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23 d.1	KNR 4-01 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		125.17	m2	125.170	
				RAZEM	125.170
24 d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm	m2		
		125.17	m2	125.170	
				RAZEM	125.170
2		**Korytarze mieszkalne**			
25 d.2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		37*1.4	m2	51.800	
				RAZEM	51.800
26 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 15 %	m2		
		107*0.6/4	m2	16.050	
				RAZEM	16.050
27 d.2	KNR 4-01 0706-06	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
28 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		107	m2	107.000	
				RAZEM	107.000
29 d.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach Krotność = 2	m2		
		12.8*4	m2	51.200	
				RAZEM	51.200
30 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Krotność = 2	m2		
		107	m2	107.000	
				RAZEM	107.000
31 d.2	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
32 d.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		107*0.6/4	m2	16.050	
				RAZEM	16.050
33 d.2	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 9943

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		107*0.6	m2	64.200	
				RAZEM	64.200
34 d.2	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		2.36	m2	2.360	
				RAZEM	2.360
35 d.2	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3		**Roboty pozostałe**			
36 d.3	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.3	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: drzwiczki, rury wodne, kanalizacyjne, elementy skrzynek itp: - nakłady na całą klatkę schodową	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		16.9	m3	16.900	
				RAZEM	16.900
39 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15	m3		
		16.9	m3	16.900	
				RAZEM	16.900
40 d.3	KNR 4-01 1215-08 kalk. własna	Mycie klatki schodowej i korytarzy po przeprowadzonym remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 9943