

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatek schodowych					
1		REMONT KLATKI SCHODOWEJ W PODWÓRZU			
1	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 <ŚCIANY WSZYSTKIE> (2.25+5.13)*2*10.7 A (suma częściowa) -3.3*2.8*0.5 B (obliczenia pomocnicze) 154*5%	m ²	157.932 ----- 157.932 -4.620 =====	153.312
			m ²	7.700	
				RAZEM	7.700
2	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 <STROPY WSZYSTKIE> 2.25*5.13-1.1*(5.13-1.3) 1.3*2.25*4 1.1*3.1*4 A (obliczenia pomocnicze) 33*5%	m ²	7.330 11.700 13.640 =====	32.670
			m ²	1.650	
				RAZEM	1.650
3	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km (7.7+1.65)*0.02	m ³		
			m ³	0.187	
				RAZEM	0.187
4	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
5	KNR 4-01 d.1 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 7.7	m ²		
			m ²	7.700	
				RAZEM	7.700
6	KNR 4-01 d.1 0710-16	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 1.65	m ²		
			m ²	1.650	
				RAZEM	1.650
7	TZKNBK VIII d.1 05-164	Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawa przez obłożenie folią 1.0*2.1*6 1.35*2.05 1.25*3.0*2	m ²		
			m ²	12.600	
			m ²	2.768	
			m ²	7.500	
				RAZEM	22.868
8	KNR 4-01 d.1 1202-09 z.sz. 2.2 9912-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - praca na wysokości 5-10 m 154+33	m ²		
			m ²	187.000	
				RAZEM	187.000
9	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5	m ²		
			m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR AT-02 d.1 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ościeży drzwiowych i okiennych oraz belkach <drzw wejściowe>2.1*2+1.4 <okna>(1.25+3.0*2)*2 <belki>3.1*4 <narożnik piwnicy>2.5	m		
			m	5.600	
			m	14.500	
			m	12.400	
			m	2.500	
				RAZEM	35.000
11	KNR 0-17 d.1 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 154+33	m ²		
			m ²	187.000	
				RAZEM	187.000
12	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 154	m ²		
			m ²	154.000	
				RAZEM	154.000
13	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
14	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży przed malowaniem - powierzchnie pionowe	m ²		
		154	m ²	154.000	
				RAZEM	154.000
15	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży przed malowaniem - powierzchnie poziome	m ²		
		33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
16	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (((1.14+1.8+1.3+2.25*6+5.13*5+1.3)-0.9*7-1.35)*1.5	m ²		
			m ²	55.560	
				RAZEM	55.560
17	KNR 4-01 d.1 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
		154-55	m ²	99.000	
				RAZEM	99.000
18	KNR 4-01 d.1 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
		33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
19	KNR 4-01 d.1 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
		3.3*0.9*4	m ²	11.880	
				RAZEM	11.880
20	KNR 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - boki biegów schodowych	m ²		
		0.4*3.3*4	m ²	5.280	
				RAZEM	5.280
21	KNR 4-01 d.1 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ²	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		2.58*1.6*7+1.3*4.5*6	m ²	63.996	
				RAZEM	63.996
2		REMONT KLATKI SCHODOWEJ W PIERZEI			
23	KNR 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² <ŚCIANY WSZYSTKIE> (2.25+5.67)*2*10.7 A (suma częściowa) -3.3*2.8*0.5 B (obliczenia pomocnicze)	m ²	169.488 ----- 169.488 -4.620 =====	
		165*5%	m ²	8.250	
				RAZEM	8.250
24	KNR 4-01 d.2 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² <STROPY WSZYSTKIE> 2.25*5.67-1.1*(5.67-1.6) 1.3*2.25*4 1.1*3.1*4 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	8.280 11.700 13.640 =====	
		33.6*5%	m ²	33.620 1.680	
				RAZEM	1.680
25	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		(8.25+1.68)*0.02	m ³	0.199	
				RAZEM	0.199
26	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
27	KNR 4-01 d.2 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		8.25	m ²	8.250	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.250
28	KNR 4-01 d.2 0710-16	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 1.68	m ² m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
29	TZKNBK VIII d.2 05-164	Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawa przez obłożenie folią 1.0*2.1*6 1.35*2.05 1.25*3.0*2	m ² m ² m ² m ²	12.600 2.768 7.500	
				RAZEM	22.868
30	KNR 4-01 d.2 1202-09 z.sz. 2.2 9912-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - praca na wysokości 5-10 m 165+33.6	m ² m ²	198.600	
				RAZEM	198.600
31	KNR 4-01 d.2 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNR AT-02 d.2 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ościeży drzwiowych i okiennych oraz belkach <drzw wejściowe>2.1*2+1.4 <okna>(1.25+3.0*2)*2 <belki>3.1*4 <narożnik piwnicy>2.5	m m m m m	5.600 14.500 12.400 2.500	
				RAZEM	35.000
33	KNR 0-17 d.2 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 165+33.6	m ² m ²	198.600	
				RAZEM	198.600
34	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 165	m ² m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
35	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 33.6	m ² m ²	33.600	
				RAZEM	33.600
36	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża przed malowaniem - powierzchnie pionowe 165	m ² m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
37	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża przed malowaniem - powierzchnie poziome 33.6	m ² m ²	33.600	
				RAZEM	33.600
38	KNR 4-01 d.2 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem ((1.14+1.8+1.3+2.25*6+5.67*5+1.3)-0.9*7-1.35)*1.5	m ² m ²	59.610	
				RAZEM	59.610
39	KNR 4-01 d.2 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 165-60	m ² m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
40	KNR 4-01 d.2 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 33.6	m ² m ²	33.600	
				RAZEM	33.600
41	KNR 4-01 d.2 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 3.3*0.9*4	m ² m ²	11.880	
				RAZEM	11.880
42	KNR 4-01 d.2 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - boki biegów schodowych 0.4*3.3*4	m ² m ²	5.280	
				RAZEM	5.280
43	KNR 4-01 d.2 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ² 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
44	KNR 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 2.25*1.6*7+1.1*4.5*6	m ² m ²	54.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	54.900