

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1		REMONT KLATKI SCHODOWEJ			
1	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 <ŚCIANY WSZYSTKIE> (6.16+2.58)*2*11.63 1.32*2.58 0.6*2.58 (1.32+2.12)/2*4.456*2 1.5*0.6*2 A (suma częściowa) -(1.0*2.1*8+1.35*2.05*2+1.4*3.8) B (obliczenia pomocnicze)	m ²	203.292 3.406 1.548 15.329 1.800 ----- 225.375 -27.655 =====	
		198*15%	m ²	197.720	
				29.700	
				RAZEM	29.700
2	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 <STROPY WSZYSTKIE> 2.58*1.6*6 3.4*1.5*5 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	24.768 25.500 =====	
		51*10%	m ²	50.268	
				5.100	
				RAZEM	5.100
3		Rozbiórka siatki i drzwi na strych	m ²		
d.1		2.12*2.6	m ²	5.512	
				RAZEM	5.512
4	KNR-W 4-01 d.1 0440-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych 4.8*2.6	m ²		
			m ²	12.480	
				RAZEM	12.480
5	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 29.7*0.02 5.1*0.015 12.5*0.04	m ³		
			m ³	0.594	
			m ³	0.076	
			m ³	0.500	
				RAZEM	1.170
6	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 1.17	m ³		
			m ³	1.170	
				RAZEM	1.170
7	KNR 4-01 d.1 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 30	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNR 4-01 d.1 0710-16	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 5.1	m ²		
			m ²	5.100	
				RAZEM	5.100
9	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 12.5	m ²		
			m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
10	KNR 2-02 d.1 0607-03	Izolacje parochronne z folii polietylenowej szerokiej 12.5	m ²		
			m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
11	KNR AT-12 d.1 0201-02	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporność ogniowa F 1/EI 60 12.5	m ²		
			m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
12	TZKNBK VIII d.1 05-164	Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawa przez obłożenie folią 1.0*2.1*8 1.35*2.05*2	m ²		
			m ²	16.800	
			m ²	5.535	
				RAZEM	22.335
13	KNR 2-02 d.1 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm = oddzielająca klatkę schodową od strychu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.51-0.9*2.1	m ²	3.620	
				RAZEM	3.620
14	KNR 2-02 d.1 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.3	m	1.300	
				RAZEM	1.300
15	KNR-W 2-02 d.1 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		226+51	m ²	277.000	
				RAZEM	277.000
18	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
19	d.1	Wyklejenie ościeży okiennych płytkami z betonu komórkowego gr. 6-8 cm wraz z mocowaniem za pomocą kołków rozporowych	m		
		1.4+2.5*2	m	6.400	
		1.4+4.12*2*120%	m	11.288	
		(0.6+0.66*2*120%)*2	m	4.368	
				RAZEM	22.056
20	KNR 2-02 d.1 0810-03	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 20 cm	m ²		
		22.1*0.35	m ²	7.735	
				RAZEM	7.735
21	KNR AT-02 d.1 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ościeży drzwiowych i okiennych oraz belkach	m		
		<drzw wejściowe>(2.1*2+1.4)*2	m	11.200	
		<okna>22.1	m	22.100	
		<belki>2.58*12+3.4*2*5	m	64.960	
		<narożnik piwnicy>2.7	m	2.700	
				RAZEM	100.960
22	KNR 0-17 d.1 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
		225+51	m ²	276.000	
				RAZEM	276.000
23	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		225	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
24	KNR 2-02 d.1 2009-05 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych	m ²		
		7.73+11.2*0.5	m ²	13.330	
				RAZEM	13.330
25	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		51	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
26	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża przed malowaniem - powierzchnie pionowe	m ²		
		238.3	m ²	238.300	
				RAZEM	238.300
27	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża przed malowaniem - powierzchnie poziome	m ²		
		51	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
28	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		(6.16+2.58)*7*1.5	m ²	91.770	
				RAZEM	91.770
29	KNR 4-01 d.1 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
		225-92	m ²	133.000	
				RAZEM	133.000
30	KNR 4-01 d.1 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		51	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
31	KNR 4-01 d.1 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 3.6*0.9*5	m ² m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
32	KNR 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - boki biegów schodowych (0.3+0.08)*3.4*5	m ² m ²	6.460	
				RAZEM	6.460
33	d.1	Naprawa stopni schodowych zaprawą cementową szybkością z wypolerowaniem 20	szt szt	20.000	
				RAZEM	20.000
34	KNR 4-01 d.1 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ² 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
35	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 2.58*1.6*7+1.3*4.5*6	m ² m ²	63.996	
				RAZEM	63.996