

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
d.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 1.6	m ² m ²	 1.60	 1.60
				RAZEM	1.60
2	NNRNKB d.1 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 48.7	m ² m ²	 48.70	 48.70
				RAZEM	48.70
3	NNRNKB d.1 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 188.8	m ² m ²	 188.80	 188.80
				RAZEM	188.80
4	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 48.7	m ² m ²	 48.70	 48.70
				RAZEM	48.70
5	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - krotność 2x Krotność = 2 188.8	m ² m ²	 188.80	 188.80
				RAZEM	188.80
6	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 48.7	m ² m ²	 48.70	 48.70
				RAZEM	48.70
7	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany 188.8	m ² m ²	 188.80	 188.80
				RAZEM	188.80
8	KNR-W 2-02 d.1 1503-01 kalk. własna	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie. 48.7	m ² m ²	 48.70	 48.70
				RAZEM	48.70
9	KNR-W 2-02 d.1 1503-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie. 188.8	m ² m ²	 188.80	 188.80
				RAZEM	188.80
10	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr.. 4-6 mm 48	m ² m ²	 48.00	 48.00
				RAZEM	48.00
11	KNR-W 2-02 d.1 1123-01 kalk. własna	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża. Pozycję wycenić wraz z montażem listw przypodłogowych. 48	m ² m ²	 48.00	 48.00
				RAZEM	48.00
12	KNR 4-01 d.1 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW zgrzewane 72	m m	 72.00	 72.00
				RAZEM	72.00
13	KNR 2-02 d.1 1017-01 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych na nowe (do pokoju i łazienki), fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką obsadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki) 3	szt. szt.	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
14	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
15	KNR 4-01 d.1 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci. 1	kpl kpl	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
16	d.1 kalk. własna	Wywiezienie gruzu	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.5	m ³	0.50	
				RAZEM	0.50
17		Opinia kominiarska	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00