

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1		Rozebranie i utylizacja grzejników i rur stalowych - 2 szt.	szt		
d.1	kalk. własna	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
2		Demontaż ścianki działowej o gr. 10-12 cm	m ²		
d.1		(5+4)*3.2	m ²	28.80	
				RAZEM	28.80
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	2.8	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
4	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	2.8	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
5	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych - NAD-BUDOWA ŚCIANY W KUCHNI	m ²		
d.1	2003-02	2*1.5	m ²	3.00	
	analogia			RAZEM	3.00
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	3.4*(12.6*2+5.1*8+3.6*4)	m ²	273.36	
				RAZEM	273.36
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	5.1*12.6	m ²	64.26	
				RAZEM	64.26
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-02	273	m ²	273.00	
	kalk. własna			RAZEM	273.00
9	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01	63	m ²	63.00	
	kalk. własna			RAZEM	63.00
10	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina + osb w pokojach	m ²		
d.1	0818-05	63	m ²	63.00	
				RAZEM	63.00
11	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr.. 8 mm	m ²		
d.1	0820-03	63	m ²	63.00	
	analogia			RAZEM	63.00
12	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża. Pozycję wycenić wraz z montażem listw przypodłogowych.	m ²		
d.1	1123-01	63	m ²	63.00	
	kalk. własna			RAZEM	63.00
13	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW zgrzewane	m		
d.1	0817-05	83	m	83.00	
	analogia			RAZEM	83.00
14	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych na nowe (do pokoju i łazienki), fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki)	szt		
d.1	1017-01	3	szt	3.00	
	kalk. własna			RAZEM	3.00
15	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt		
d.1	1017-01	1	szt	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
16	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.1	0929-11	1.2*2.1*4	m ²	10.08	
				RAZEM	10.08

Lat, 4.1.2)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	d.1 kalk. własna	Montaż podokiennika	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
18	KNP 02	Ręczne przenoszenie pieców i kuchen przenośnych do 30 m w poziomie	szt.		
d.1	1205-01.01	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNP 02	Instalowanie pieców i kuchen przenośnych z rurą o dł. do 2.0 m - należy wycenić kuchnię węglową klasy V typu "żar" z piekarnikiem ze wszystkimi materiałami pomocniczymi	szt.		
d.1	1204-02.01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNP 02	Instalowanie pieców przenośnych z rurą o dł. do 2.0 m - należy wycenić piec grzewczy węglowy pokojowy klasy V o mocy grzewczej min. 7 kW, ze wszystkimi materiałami pomocniczymi	szt.		
d.1	1204-02.01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR 4-01	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
22	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
d.1	1215-08		kpl	1.00	
	kalk. własna	1		RAZEM	1.00
23	d.1 kalk. własna	Wywiezienie gruzu	m ³		
		3.2	m ³	3.20	
				RAZEM	3.20
24	d.1 kalk. własna	Opinia kominiarska	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00