

Załącznik 4.1.3)

Stawowa 20 m 38

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	0.7	m ²	0.70	
				RAZEM	0.70
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	25	m ²	25.00	
	analogia			RAZEM	25.00
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	166.4	m ²	166.40	
	analogia			RAZEM	166.40
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m ²		
d.1	1204-08	25	m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
d.1	1204-08	166.4	m ²	166.40	
				RAZEM	166.40
6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01	25	m ²	25.00	
	kalk. własna			RAZEM	25.00
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-02	166.4	m ²	166.40	
	kalk. własna			RAZEM	166.40
8	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr. 4-6 mm	m ²		
d.1	0820-03	36	m ²	36.00	
	analogia			RAZEM	36.00
9	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża. Pozycję wycenić wraz z montażem listw przypodłogowych.	m ²		
d.1	1123-01	36	m ²	36.00	
	kalk. własna			RAZEM	36.00
10	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW zgrzewane	m		
d.1	0817-05	53	m	53.00	
	analogia			RAZEM	53.00
11	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych na nowe (do pokoju i łazienki), fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki)	szt		
d.1	1017-01	1	szt	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
12	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt		
d.1	1017-01	1	szt	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
13	KNR 4-01	Osadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
d.1	1215-08	1	kpl	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
15		Wywiezienie gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	0.5	m ³	0.50	
				RAZEM	0.50
16		Opinia kominiarska	kpl.		
d.1	kalk. własna				

Lot. 4.1.3)

Stawowa 20 m 38

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00