

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 19-01	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0	m ²		
d.1	1020-06	m ² - łazienka	m ²	24.50	
	analogia	24.5			
				RAZEM	24.50
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5	m ²		
d.1	0711-03	m ² w 1 miejscu)	m ²	0.70	
		0.7			
				RAZEM	0.70
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01		m ²	25.00	
	analogia	25			
				RAZEM	25.00
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02		m ²	103.68	
	analogia	103.68			
				RAZEM	103.68
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m ²		
d.1	1204-08		m ²	25.00	
		25			
				RAZEM	25.00
6	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
d.1	1204-08		m ²	103.68	
		103.68			
				RAZEM	103.68
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01		m ²	25.00	
	kalk. własna	25			
				RAZEM	25.00
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-02		m ²	103.68	
	kalk. własna	103.68			
				RAZEM	103.68
9	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr. 4-6 mm - pokój	m ²		
d.1	0820-03		m ²	18.00	
	analogia	18			
				RAZEM	18.00
10	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża. Pozycję wycenić wraz z montażem listw przypodłogowych.	m ²		
d.1	1123-01		m ²	18.00	
	kalk. własna	18			
				RAZEM	18.00
11	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW zgrzewane	m		
d.1	0817-05		m	33.00	
	analogia	33			
				RAZEM	33.00
12	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych na nowe (do pokoju i łazienki), fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki)	szt		
d.1	1017-01		szt	1.00	
	kalk. własna	1			
				RAZEM	1.00
13	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt		
d.1	1017-01		szt	1.00	
	kalk. własna	1			
				RAZEM	1.00
14	KNR 4-01	Osadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02		szt.	2.00	
		2			
				RAZEM	2.00
15	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
d.1	1215-08		kpl	1.00	
	kalk. własna	1			
				RAZEM	1.00

Stawowa 20 m 5

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16		Wywiezienie gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	0.5	m ³	0.50	
				RAZEM	0.50
17		Opinia kominiarska	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00