

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe, panele itp - demontaż, wywóz i utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy Ceresit CN 72 grub. do 2 mm	m ²		
		38,90	m ²	38.900	
				RAZEM	38.900
3	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodlogowymi drewnianymi, kuchnia, łazienka	m ² p.u.		
		38,90	m ² p.u.	38.900	
				RAZEM	38.900
4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach - łazienka	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie płytek ceramicznych na podłogach - przedpokój	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
6	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i od- spojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufity/ -	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiciach głuchych tynków i demontażu bo- azerii, na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufity/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzie- raniem tapet na ścianach	m ² p.u.		
		38,90	m ² p.u.	38.900	
				RAZEM	38.900
9	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ² p.u.		
		38,90	m ² p.u.	38.900	
				RAZEM	38.900
10	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - Ściany	m ² p.u.		
		38,90	m ² p.u.	38.900	
				RAZEM	38.900
11	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ² p.u.		
		38,90	m ² p.u.	38.900	
				RAZEM	38.900
12	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m ² p.u.		
		38,90	m ² p.u.	38.900	
				RAZEM	38.900
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufi- ty	m ² p.u.		
		38,9	m ² p.u.	38.900	
				RAZEM	38.900
14	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalo- wych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Zot. nr 7, 21)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnątrzklatkowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnątrzlokalowe	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - wraz z obróbką ościeży i przemalowaniem - okno w kuchni	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okna balkonowego z PCV o pow. do 2.5 m2	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
23	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900