

Łoi. 4.2.2)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe, panele itp - demontaż, wywóz i utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy CN 72 grub. do 2 mm	m ²		
		34.45	m ²	34.450	
				RAZEM	34.450
3	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi drewnianymi, kuchnia, łazienka	m ² p.u.		
		34.45	m ² p.u.	34.450	
				RAZEM	34.450
4	kalk. własna	Prace budowlane przywracające pokojowi dziennemu funkcję pomieszczenia kuchennego (drobne przemurowania, prace tynkarskie itp)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufit/ -	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiciach głuchych tynków i demontażu boazerii, na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufit/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ² p.u.		
		34.45	m ² p.u.	34.450	
				RAZEM	34.450
8	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ² p.u.		
		34.45	m ² p.u.	34.450	
				RAZEM	34.450
9	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany	m ² p.u.		
		34.45	m ² p.u.	34.450	
				RAZEM	34.450
10	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ² p.u.		
		34.45	m ² p.u.	34.450	
				RAZEM	34.450
11	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ² p.u.		
		34.45	m ² p.u.	34.450	
				RAZEM	34.450
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity	m ² p.u.		
		34.45	m ² p.u.	34.450	
				RAZEM	34.450
13	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnątrzklatkowe o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Zat. 4.2.2)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnątrzlokalowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi wewnątrzlokalowe - łazienkowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.9	m ³ m ³	 0.900	
				RAZEM	0.900
22	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.9	m ³ m ³	 0.900	
				RAZEM	0.900