

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Parkiet drewniany , wykładziny w przedpokoju i pokojach - demontaż, wywóz i utylizacja 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyt OSB-II 64.60	m ² m ²	 64.600	
				RAZEM	64.600
3	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi drewnianymi, kuchnia, łazienka 64.60	m ² p.u. m ² p.u.	 64.600	
				RAZEM	64.600
4	kalk. własna	Prace budowlane związane z wydzieleniem łazienki z pokoju dziennego (mntaż ściaek lekkich działowych, drobne przemurowania, prace tynkarskie itp) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalk. własna	Rozbiórka, wywóz i utylizacja szaf, szafek i pawlaczy drewnianych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Demontaz i wywóz pozostałości po kuchni węglowej 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m2 - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ - 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiciach głuchych tynków i demontażu boazerii, na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 64.60	m ² p.u. m ² p.u.	 64.600	
				RAZEM	64.600
10	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 64.60	m ² p.u. m ² p.u.	 64.600	
				RAZEM	64.600
11	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany 64.60	m ² p.u. m ² p.u.	 64.600	
				RAZEM	64.600
12	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 64.60	m ² p.u. m ² p.u.	 64.600	
				RAZEM	64.600
13	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufitu 64.6	m ² p.u. m ² p.u.	 64.600	
				RAZEM	64.600
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitu 64.6	m ² p.u. m ² p.u.	 64.600	
				RAZEM	64.600
15	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników, 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
16	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	kalk. własna	Szpachlowanie i dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi wewnętrznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnątrzklatkowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnątrzlokalowe	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - wraz z obróbką ościeży i przemaalowaniem - okno	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	kalk. własna	Zakup, wniesienie i montaż kuchni węglowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
25	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900