

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Parkiet drewniany , wykładziny w przedpokoju i pokojach - demontaż, wywóz i utylizacja 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyt OSB-II 85	m ² m ²	 85.000	
				RAZEM	85.000
3	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi drewnianymi, kuchnia, łazienka 85	m ² p.u. m ² p.u.	 85.000	
				RAZEM	85.000
4	kalk. własna	Demontaz i wywóz pozostałości po kuchni węglowej 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ - 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiciach głuchych tynków i demontażu boazerii, na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 85	m ² p.u. m ² p.u.	 85.000	
				RAZEM	85.000
8	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 85	m ² p.u. m ² p.u.	 85.000	
				RAZEM	85.000
9	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany 85	m ² p.u. m ² p.u.	 85.000	
				RAZEM	85.000
10	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 85	m ² p.u. m ² p.u.	 85.000	
				RAZEM	85.000
11	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity 85	m ² p.u. m ² p.u.	 85.000	
				RAZEM	85.000
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity 85	m ² p.u. m ² p.u.	 85.000	
				RAZEM	85.000
13	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników, 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
14	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalk. własna	Szpachlowanie i dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi wewnętrznych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnątrzklatkowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - wraz z obróbką ościeży i przemalowaniem - okno	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
19	kalk. własna	Zakup, wniesienie i montaż kuchni węglowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
21	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900