

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
d.1	0101-01	15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
2	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1	0101-02	15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
3		Rozebranie szafek drewnianych, pawlacza, paneli ściennych. - 3 szt.	szt		
d.1	kalk. własna	3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
4	KNR 19-01	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0	m ²		
d.1	1020-06	m ²	m ²	10.20	
	analogia	10.2		RAZEM	10.20
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-	m ²		
d.1	0701-02	larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięty sufit	m ²	12.12	
		12.12		RAZEM	12.12
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-	m ²		
d.1	0711-03	piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5	m ²	12.12	
		m ² w 1 miejscu)		RAZEM	12.12
		12.12			
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-	m ²		
d.1	0711-03	piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5	m ²	6.00	
		m ² w 1 miejscu)		RAZEM	6.00
		6			
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzie-	m ²		
d.1	0713-01	raniem tapet na ścianach - krotność 2x	m ²	127.68	
		Krotność = 2		RAZEM	127.68
		2.85*(7.6*2+4.6*4+2.8*4)			
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
d.1	1204-08	z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²	127.68	
		127.68		RAZEM	127.68
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
d.1	1204-08	z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m ²	34.28	
		34.28		RAZEM	34.28
11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygo-	m ²		
d.1	1503-02	towaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmen-	m ²	127.80	
	kalk. własna	tów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.		RAZEM	127.80
		127.8			
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem po-	m ²		
d.1	1503-01	wierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków,	m ²	34.28	
	kalk. własna	przecieranie tynków, gruntowanie.		RAZEM	34.28
		34.28			
13	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina + osb w pokojach	m ²		
d.1	0818-05	34.28	m ²	34.28	
				RAZEM	34.28
14	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr.. 4-6 mm	m ²		
d.1	0820-03	34.28	m ²	34.28	
	analogia			RAZEM	34.28
15	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną	m ²		
d.1	1123-01	wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wy-	m ²	34.28	
	kalk. własna	równanie podłoża. Pozycję wycenić wraz z montażem listw przypodłogowych.		RAZEM	34.28
		34.28			
16	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych na nowe (do pokoju i łazienki), fa-	szt		
d.1	1017-01	brycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (	szt	1.00	
	kalk. własna	Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki)		RAZEM	1.00
		1			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt		
d.1	1017-01	1	szt	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
18	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.1	0929-11	4.8	m ²	4.80	
				RAZEM	4.80
19		Montaż podokiennika	szt		
d.1	kalk. własna	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników, rur gazowych i wodociągowych oraz innych elementów metalowych w mieszkaniu. Nakłady na całe mieszkanie.	kpl		
d.1	1212-20	1	kpl	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
21	KNR 4-01	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
22	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
d.1	1215-08	1	kpl	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
23		Wywiezienie gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	3.2	m ³	3.20	
				RAZEM	3.20
24		Opinia kominiarska	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00