

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
d.1	0101-01	1.2*1.8*2	m ²	4.32	
				RAZEM	4.32
2	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1	0101-02	1.2*1.8*2	m ²	4.32	
				RAZEM	4.32
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-02	2.12	m ²	2.12	
				RAZEM	2.12
4	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	2.12	m ²	2.12	
				RAZEM	2.12
5	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej	m		
d.1	0708-01	1.45*6	m	8.70	
				RAZEM	8.70
6		Demontaż ścianek drewnianych działowych o gr. 4-5 cm	m ²		
d.1		(5+4)*3.2	m ²	28.80	
				RAZEM	28.80
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	analogia	m ²	115.40	
		115.4		RAZEM	115.40
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	analogia	m ²	29.00	
		29		RAZEM	29.00
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	Krotność = 2	m ²	115.40	
		115.4		RAZEM	115.40
10	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	Krotność = 2	m ²	29.00	
		29.00		RAZEM	29.00
11	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	analogia	m ²	29.00	
		29		RAZEM	29.00
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - zagruntowanie posadzki przed wylewką	m ²		
d.1	202 1134-01	analogia	m ²	29.00	
		29		RAZEM	29.00
13	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną	m ²		
d.1	1123-01	kalk. własna	m ²	29.00	
		29		RAZEM	29.00
14	KNR 4-01	Cemontaż listew przyściennych	m		
d.1	0817-0	analogia	m	42.30	
		42.3		RAZEM	42.30
15	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW zgrzewane	m		
d.1	0817-05	analogia	m	42.30	
		42.3		RAZEM	42.30
16	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
d.1	0929-11				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.21 <1.45*1.45+1.45*1.45>	m ²	4.21	
				RAZEM	4.21
17	KNR 4-01 d.1 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²		
		0.65	m ²	0.65	
				RAZEM	0.65
18	KNR 2-02 d.1 1017-01 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnętrzzkłatkowych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNR 2-02 d.1 1017-01	Wymiana drzwi wewnętrznych	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
20	KNR-W 2-02 d.1 1503-01	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie	m ²		
		29	m ²	29.00	
				RAZEM	29.00
21	KNR-W 2-02 d.1 1503-02	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - ścian ręcznie	m ²		
		115.4	m ²	115.40	
				RAZEM	115.40
22	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów drenianych, podokienników, itp	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
23	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR 4-01 d.1 0322-02	Osadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
25	KNR 4-01 d.1 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNR-W 4-01 d.1 0109-11 0109-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość 14 km	m ³		
		1.64	m ³	1.64	
				RAZEM	1.64
27	kalk. własna	Opinia kominiarska	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00