

Kat. nr 7.4.3)

Kuncewiczowej 8 m 6

OBMIAR

| Lp. | Podstawa     | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                    | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 1   |              | <b>Roboty Budowlane</b>                                                                                                                                                                              |                |              |               |
| 1   | KNR 9-24     | Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 0101-01      | 1.2*1.8*2                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 4.32         |               |
|     |              |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.32</b>   |
| 2   | KNR 9-24     | Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 0101-02      | 1.2*1.8*2                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 4.32         |               |
|     |              |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.32</b>   |
| 3   |              | Demontaż ścianek działowych o gr. 12 cm                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 |              | 3*3.2                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 9.60         |               |
|     |              |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.60</b>   |
| 4   | KNR 2-02     | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - obudowa WC w mieszkaniu, od wewnątrz zastosować płyty wodoodporne | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 2003-02      | 3*3.2                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 9.60         |               |
|     | analogia     |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.60</b>   |
| 5   | KNR 4-01     | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2                                                                            | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 0701-02      | 4.8                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 4.80         |               |
|     |              |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.80</b>   |
| 6   | KNR 4-01     | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)                             | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 0711-03      | 4.8                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 4.80         |               |
|     |              |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.80</b>   |
| 7   | NNRNKB       | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 202 1134-02  | 115.4                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 115.40       |               |
|     | analogia     |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>115.40</b> |
| 8   | NNRNKB       | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 202 1134-01  | 29                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 29.00        |               |
|     | analogia     |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>29.00</b>  |
| 9   | KNR 4-01     | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)                             | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 0711-03      | 4                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 4.00         |               |
|     |              |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.00</b>   |
| 10  | KNR 4-01     | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 0713-01      | Krotność = 3<br>115.4                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 115.40       |               |
|     |              |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>115.40</b> |
| 11  | KNR 4-01     | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach                                                                         | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 0713-02      | Krotność = 3<br>29.00                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 29.00        |               |
|     |              |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>29.00</b>  |
| 12  | KNR 4-01     | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 0818-05      | 29                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 29.00        |               |
|     | analogia     |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>29.00</b>  |
| 13  | KNR 4-01     | Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr.. 8-10 mm                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 0820-03      | 29                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 29.00        |               |
|     | analogia     |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>29.00</b>  |
| 14  | KNR-W 2-02   | Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 1123-01      | 29                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 29.00        |               |
|     | kalk. własna |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>29.00</b>  |
| 15  | KNR 4-01     | Cemontaż listew przyściennych                                                                                                                                                                        | m              |              |               |
| d.1 | 0817-0       | 42.3                                                                                                                                                                                                 | m              | 42.30        |               |
|     | analogia     |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>42.30</b>  |

| Lp. | Podstawa                                             | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 16  | KNR 4-01<br>d.1 0817-05<br>analogia                  | Uzupełnienie listew przyściennych z PCW zgrzewane                                                                                                                                                                                                | m              |              |               |
|     |                                                      | 42.3                                                                                                                                                                                                                                             | m              | 42.30        |               |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>42.30</b>  |
| 17  | KNR 0-19<br>d.1 0929-11                              | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup><br>4.21 <1.45*1.45+1.45*1.45>                                                                                                 | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 4.21         |               |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.21</b>   |
| 18  | KNR 4-01<br>d.1 0530-05                              | Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm - parapety zewnętrzne                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                                      | 0.65                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 0.65         |               |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.65</b>   |
| 19  | KNR 2-02<br>d.1 1017-01<br>kalk. własna              | Wymiana drzwi wewnątrzkatkowych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. ( Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki ) - drzwi do lokalu | szt            |              |               |
|     |                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                | szt            | 1.00         |               |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b>   |
| 20  | KNR 2-02<br>d.1 1017-01                              | Wymiana drzwi wewnętrznych                                                                                                                                                                                                                       | szt            |              |               |
|     |                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                | szt            | 2.00         |               |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.00</b>   |
| 21  | KNR 4-01<br>d.1 0708-01                              | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej                                                                                       | m              |              |               |
|     |                                                      | 1.45*8                                                                                                                                                                                                                                           | m              | 11.60        |               |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.60</b>  |
| 22  | KNR-W 2-02<br>d.1 1503-01                            | Malowanie zwykle farbą klejową tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                                      | 29                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 29.00        |               |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>29.00</b>  |
| 23  | KNR-W 2-02<br>d.1 1503-02                            | Malowanie zwykle farbą klejową tynków wewnętrznych - ścian ręcznie                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                                      | 115.4                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 115.40       |               |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>115.40</b> |
| 24  | kalk. własna                                         | Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów drenianych, podokienników, itp                                                                                                                                                                        | szt.           |              |               |
|     |                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                | szt.           | 1.00         |               |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b>   |
| 25  | kalk. własna                                         | Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie                                                                                        | kpl            |              |               |
|     |                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                | kpl            | 1.00         |               |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b>   |
| 26  | KNR 4-01<br>d.1 0322-02                              | Osadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł                                                                                                                                                                                               | szt.           |              |               |
|     |                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                | szt.           | 2.00         |               |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.00</b>   |
| 27  | KNR 4-01<br>d.1 1215-08<br>kalk. własna              | Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie                                                                                                                                                                                                         | kpl.           |              |               |
|     |                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                | kpl.           | 1.00         |               |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b>   |
| 28  | KNR-W 4-01<br>d.1 0109-11<br>0109-12<br>kalk. własna | Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość 14 km                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |              |               |
|     |                                                      | 1.64                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 1.64         |               |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.64</b>   |
| 29  | kalk. własna                                         | Opinia kominiarska                                                                                                                                                                                                                               | kpl.           |              |               |
|     |                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                | kpl.           | 1.00         |               |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b>   |