

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
d.1	0101-01	1.2*1.8*2	m ²	4.32	
				RAZEM	4.32
2	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1	0101-02	1.2*1.8*2	m ²	4.32	
				RAZEM	4.32
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
4		Demontaż ścianek drewnianych działowych o gr. 4-5 cm	m ²		
d.1		(5+4)*3.2	m ²	28.80	
				RAZEM	28.80
5	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - obudowa WC w mieszkaniu, od wewnątrz zastosować płyty wodoodporne	m ²		
d.1	2003-02	4*3.2	m ²	12.80	
	analogia			RAZEM	12.80
6	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	60+30	m ²	90.00	
				RAZEM	90.00
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	60	m ²	60.00	
	analogia			RAZEM	60.00
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	30	m ²	30.00	
	analogia			RAZEM	30.00
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	Krotność = 2	m ²	60.00	
		60		RAZEM	60.00
10	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - uwzględnić demontaż kasetonów	m ²		
d.1	0713-02	Krotność = 2	m ²	30.00	
		30		RAZEM	30.00
11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-02	60	m ²	60.00	
	kalk. własna			RAZEM	60.00
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01	30	m ²	30.00	
	kalk. własna			RAZEM	30.00
13	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m ²	m ²		
d.1	202 2805-06	2.5	m ²	2.50	
				RAZEM	2.50
14	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr. 8-10 mm	m ²		
d.1	0820-03	22.5	m ²	22.50	
	analogia			RAZEM	22.50
15	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża. Pozycję wycenić wraz z montażem listw przypodłogowych.	m ²		
d.1	1123-01	22.5	m ²	22.50	
	kalk. własna			RAZEM	22.50

Zat. nr 4.4.4)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.1 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
		19	m	19.00	
				RAZEM	19.00
17	KNR 0-19 d.1 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 1.85*1.25*2	m2		
			m2	4.62	
				RAZEM	4.62
18	kalk. własna	Wymiana progu, okuć, klamki, zamku, wkładki - drzwi do lokalu	szt		
d.1		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
19	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej, podokienników,	szt.		
d.1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR 4-01 d.1 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
23	kalk. własna	Wywiezienie gruzu	m3		
d.1		1.5	m3	1.50	
				RAZEM	1.50
24	KNP 02 d.1 1205-01.01	Ręczne przenoszenie pieców i kuchen przenośnych do 30 m w poziomie	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNP 02 d.1 1204-02.01	Instalowanie pieców i kuchen przenośnych z rurą o dł. do 2.0 m - należy wycenić kuchnię węglową klasy V typu "żar" z piekarnikiem ze wszystkimi materiałami pomocniczymi	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
26	kalk. własna	Opinia kominiarska	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00