

Lat. nr 7.3.1)
do 542-predmiar-
po zmianie

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Boya-Żeleńskiego 15A m 4					
1	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie ścianki K-G w kuchni 1.53*2*2.8	m ² m ²	 8.568	
				RAZEM	8.568
2	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust 4.42*3.6+2.47*3.76+2.9*3.76	m ² m ²	 36.103	
				RAZEM	36.103
3	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów (4.42*3.6+2.47*3.76+2.9*3.76)/0.8	m m	 45.129	
				RAZEM	45.129
4	KNR 4-01 0701-01 analogia	Odbicie płytek ceramicznych na ścianach kuchni 4.0	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 4.0	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworu po drzwiach w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.2*2.3*2	m ² m ²	 0.920	
				RAZEM	0.920
7	KNR 4-01 0706-06	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m ² na ścianach 0.92*2	szt. szt.	 1.840	
				RAZEM	1.840
8	KNR-W 2- 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 36.0	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
9	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm 36	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
10	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 36	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
11	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2 36	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
12	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 36	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
13	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV 36	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
14	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone (3.3+4.42+3.76+2.47+2.9+3.76+1.5+2.0)*2-0.9*7	m m	 41.920	
				RAZEM	41.920
15	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3.3+4.42+3.76+2.47+2.9+3.76)*2*3.0	m ² m ²	 123.660	
				RAZEM	123.660
16	KNR AT-43 0106-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.01) 3*3	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
17	KNR AT-43 0209-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jedno-poziomowej z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowo (system 4.05.25) 36.1	m ² m ²	 36.100	
				RAZEM	36.100

- 3 -

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 4-01 0619-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
33	Wycena własna analiza in- dywidualna	Sporządzenie opinii kominiarskiej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		3*(1.6*2+2.9*2)	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
35	KNR AT-27 0401-03	Pozroma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		3*1.6	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
36	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości do 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		3*1.6	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
37	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		3*1.6	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
38	KNR 0-12 1118-04 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		1.6*3	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
39	KNR 0-12 0829-04 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x60	m ²		
		2.2*(1.2+1.2)	m ²	5.280	
				RAZEM	5.280