Załącznik nr 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1		REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ULICY GACZKOWSKIEGO 34/ 38			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		100.000*2	m2	200.000	
				RAZEM	200.000
2 d.1	KNR-W 4-01 1204-08 analiza indy-widualna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		40.400*2	m2	80.800	
				RAZEM	80.800
3 d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m2		
		65.580*2	m2	131.160	
				RAZEM	131.160
4 d.1	KNNR-W 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		1.640*2	m2	3.280	
				RAZEM	3.280
5 d.1	KSNR 3 0702-05 kalk. własna	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2		
		1.840*2	m2	3.680	
				RAZEM	3.680
6 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		4.600*2	m2	9.200	
				RAZEM	9.200
7 d.1	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m2		
		65.580*2	m2	131.160	
				RAZEM	131.160
8 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		109.380*2	m2	218.760	
				RAZEM	218.760
9 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		41.190*2	m2	82.380	
				RAZEM	82.380
10 d.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		46.200*2	m2	92.400	
				RAZEM	92.400
11 d.1	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		46.200*2	m2	92.400	
				RAZEM	92.400
12 d.1	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe- powierzchnie pionowe do wysokości 1.6m	m		
		48.000*2	m	96.000	
				RAZEM	96.000
13 d.1	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe - stal nierdzewna	m		
		48*2	m	96.000	
				RAZEM	96.000
14 d.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		64.000*2	m	128.000	
				RAZEM	128.000
15 d.1	KNR AT - 310702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		12*2	m	24.000	
				RAZEM	24.000
16 d.1	KNR AT - 310101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m		
		5.6*2	m	11.200	
				RAZEM	11.200
17 d.1	KNR-W 2-02 2011-02 analiza indy-widualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 9943

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		56.100*2	m2	112.200	
				RAZEM	112.200
18 d.1	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		56.100*2	m2	112.200	
				RAZEM	112.200
19 d.1	KNR-W 2-02 2011-04 analiza indywidualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		41.190*2	m2	82.380	
				RAZEM	82.380
20 d.1	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		41.190*2	m2	82.380	
				RAZEM	82.380
21 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		56.100*2	m2	112.200	
				RAZEM	112.200
22 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		41.190*2	m2	82.380	
				RAZEM	82.380
23 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		97.290*2	m2	194.580	
				RAZEM	194.580
24 d.1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania	m2		
		13.160*2	m2	26.320	
				RAZEM	26.320
25 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		12.500*2	m2	25.000	
				RAZEM	25.000
26 d.1	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm	m		
		19.600*2	m	39.200	
				RAZEM	39.200
27 d.1	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm	m		
		5.000*2	m	10.000	
				RAZEM	10.000
28 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		10.000*2	m	20.000	
				RAZEM	20.000
29 d.1	analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie pochwytów drewnianych r	m		
		12.5*2	m	25.000	
				RAZEM	25.000
30 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
		3.2*2	m3	6.400	
				RAZEM	6.400
31 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m3		
		3.2*2	m3	6.400	
				RAZEM	6.400
32 d.1	KNR 4-03 1107-02	Demontaż ochronnego z PCV	m		
		40*2	m	80.000	
				RAZEM	80.000
33 d.1	analiza indywidualna	Montaż korytek elektroinstalacyjnych o wymiarach 60x40 mm	m		
		40*2	m	80.000	
				RAZEM	80.000
34 d.1	analiza indywidualna	Montaż korytek elektroinstalacyjnych o wymiarach 17x12 mm	m		
		12*2	m	24.000	

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 9943

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	24.000
35 d.1	analiza indy-widualna	Dorobienie kluczy do wymienionych drzwi	szt		
		6*2	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
36 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 2	m2		
		50*2	m2	100.000	
				RAZEM	100.000
2		**Remont zejść do piwnic**			
37 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i biegu schodowego	m2		
		10*2	m2	20.000	
				RAZEM	20.000
38 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		10*2	m2	20.000	
				RAZEM	20.000

INSPEKTOR NADZORU
inż. Tomasz Zawadzki
nr ewid. SLK/4925/OWOK/14

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 9943