

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1		REMONT KLATKI SCHODOWEJ ul. ŁUKASIEŃSKIEGO 65			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-08	<STROPY WSZYSTKIE> 1.95*5.72 1.95*1.6 1.1*3.2 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	11.154 3.120 3.520 =====	
		3.4	m ²	17.794 3.400	
				RAZEM	3.400
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0710-01	17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
4	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0710-16	3.4	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
5	TZKNBK VIII	Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawa przez obłożenie folią	m ²		
d.1	05-164	12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	317	m ²	317.000	
				RAZEM	317.000
7	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	1202-07	2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie powierzchnię poziomą pod wzmocnienie siatką	m ²		
d.1	2608-03	1.95*5.72	m ²	11.154	
				RAZEM	11.154
9	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na popękanych sufitach i spocznikach	m ²		
d.1	2612-06	11.20	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
10	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02	235	m ²	235.000	
				RAZEM	235.000
11	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlowego wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym Robotą w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.	m ²		
d.1	2009-05 z.sz. 5.2. 9930	11.2	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
12	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-04	76	m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
13	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02	241	m ²	241.000	
				RAZEM	241.000
14	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01	76	m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-04	120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
d.1	1204-02 z.sz.2.3.				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
17	KNR 4-01 d.1 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe - ościeża	m ²		
		11.2	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
18	KNR 4-01 d.1 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
		76	m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
19	KNR 4-01 d.1 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
		26*0.9	m ²	23.400	
				RAZEM	23.400
20	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
21	KNR 4-01 d.1 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		1.5*2.1*2	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
22	KNR 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - boki biegów schodowych	m ²		
		0.4*6.0*5	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
23	KNR 4-01 d.1 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ²	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
24	KNR 4-01 d.1 1210-13	Jednokrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m ²	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		13.8*0.02	m ³	0.276	
		1.8*0.02	m ³	0.036	
				RAZEM	0.312
26	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 10			
		0.32	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
27	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000