

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1		REMONT KLATKI SCHODOWEJ ul. Okrzei 16			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02		m ²	45.000	
		45			
				RAZEM	45.000
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 <STROPY WSZYSTKIE> 1.95*5.72 1.95*1.6 1.1*3.2 A (obliczenia pomocnicze)	m ²		
d.1	0701-08		m ²	11.154 3.120 3.520 =====	
		25	m ²	17.794 25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0710-01		m ²	45.000	
		45			
				RAZEM	45.000
4	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0710-16		m ²	25.000	
		25			
				RAZEM	25.000
5	TZKNBK VIII	Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawa przez obłożenie folią	m ²		
d.1	05-164		m ²	12.000	
		12			
				RAZEM	12.000
6	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09		m ²	282.000	
		282			
				RAZEM	282.000
7	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	1202-07		m ²	18.000	
		18			
				RAZEM	18.000
8	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie powierzchni poziomych pod wzmocnienie siatką	m ²		
d.1	2608-03		m ²	18.000	
		18			
				RAZEM	18.000
9	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na popękanych sufitach i spocznikach	m ²		
d.1	2612-06		m ²	18.000	
		18			
				RAZEM	18.000
10	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02		m ²	285.000	
		285			
				RAZEM	285.000
11	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-04		m ²	76.000	
		76			
				RAZEM	76.000
12	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02		m ²	285.000	
		285			
				RAZEM	285.000
13	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01		m ²	76.000	
		76			
				RAZEM	76.000
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-04		m ²	140.000	
		140			
				RAZEM	140.000
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
d.1	1204-02		m ²	145.000	
		z.sz.2.3. 145			
				RAZEM	145.000
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe - ościeża	m ²		
d.1	1204-02				
		z.sz.2.3.			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.2	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
17	KNR 4-01 d.1 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
		76	m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
18	KNR 4-01 d.1 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
		26*0.9	m ²	23.400	
				RAZEM	23.400
19	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
20	KNR 4-01 d.1 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		1.5*2.1*2	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
21	KNR 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - boki biegów schodowych	m ²		
		0.4*6.0*5	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
22	KNR 4-01 d.1 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ²	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNR 4-01 d.1 1210-13	Jednokrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m ²	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000