

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 196	m ² m ²	196.000	
				RAZEM	196.000
2	KNR BC-02 0121-02 analiza indywidualna	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm 156	mb mb	156.000	
				RAZEM	156.000
3	KNR-W 4-01 0737-01 analiza indywidualna	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły 156	m m	156.000	
				RAZEM	156.000
4	KNR 5-08 0809-03 analiza indywidualna	Osadzenie w podłożu spiralnego drutu zbrojeniowego/klamr z pręta fi8/10 156	szt. szt.	156.000	
				RAZEM	156.000
5	KNR 2-02 0923-01 analiza indywidualna	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona 156	m m	156.000	
				RAZEM	156.000
6	KNR 19-01 0933-05	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów 5.6*4.54	m ² m ²	25.424	
				RAZEM	25.424
7	KNR-W 4-01 0439-02 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych 5.6*4.54	m ² m ²	25.424	
				RAZEM	25.424
8	TZKNBK VIII 06-07	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o pow.ponad 5 m2 5.6*4.54	m ² m ²	25.424	
				RAZEM	25.424
9	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych 5.6*4.54	m ² m ²	25.424	
				RAZEM	25.424
10	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep 5.6*4.54	m ² m ²	25.424	
				RAZEM	25.424
11	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek 5.6*4.54	m ² m ²	25.424	
				RAZEM	25.424
12	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów 5.6*4.54	m ² m ²	25.424	
				RAZEM	25.424
13	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2 4.54*8	m m	36.320	
				RAZEM	36.320
14	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 4.54/0.38*2	szt. szt.	23.895	
				RAZEM	23.895
15	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km 4.54/0.38*0.06*0.12*0.25	m ³ m ³	0.022	
				RAZEM	0.022
16	KNR 7-28 0105-04 analogia	Wykonanie podlewki z zaprawy cementowej gr ok 3cm pod belki prefabrykowane 4.54/0.38*0.06*0.12*0.25*1.2	m ³ m ³	0.026	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.026
17	KNR 2-02 1909-02 analogia	Montaż zbrojenia wieńca cofniętego wraz zakotwieniem $((5.8*2+4.75*2)*4*1.21+(21.1/0.25)*(0.2*2+2*0.25)*0.314)/1000$	t t	 0.126	
				RAZEM	0.126
18	KNR 2-02 0290-02 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia żebra rozdzielczego $5.8*4*1.21/1000$	t t	 0.028	
				RAZEM	0.028
19	KNZ-14 48- 01	Montaż i betonowanie stropu systemowego gęstożebrowego $5.6*4.54$	m ² m ²	 25.424	
				RAZEM	25.424