

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Zszycie pęknięć ściany szczytowej ul. Filomatów 3</b>					
1	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 4*10.2*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.200</b>
2	KNR BC-02 0121-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 5 cm i oczyszczenie muru 4*10.2*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.200</b>
3	KNR-W 4-01 0737-01 analogia	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły 4*10.2*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.200</b>
4	KNR 5-08 0809-03	Jednostronne osadzenie prętów klamrujących fi 8 mm w murze ( siedem warstw na m <sup>2</sup> ). Pręty montować w co drugiej warstwie cegieł lub co 30 cm w ścianach kamienia o dł 1 m i średnicy 8 mm. uwaga > pręty zagiąć na końcówkach 20 cm o 90 stopni i osadzić. 4*10.2/0.3	szt. szt.	136.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.000</b>
5	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona 4*10.2*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.200</b>
6	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe 10.2*4*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.200</b>
7	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 10.2*4*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.200</b>
8	KNR 4-01 0710-03 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 10.2*4*1.5*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.320</b>
9	KNR 2-02 1604-01/02 analogia	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 10.2 m - interpolacja 10.8*10.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	110.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.160</b>