

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>REMONT ELEWACJI: CMENTARNA 18</b>			
1	KNNR 2 d.1 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m 19.50*13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	253.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>253.50</b>
2	KNR AT-05 d.1 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 19.50*13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	253.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>253.50</b>
3	KNNR 2 d.1 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m 19.5*13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	253.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>253.50</b>
4	KNR 4-01 d.1 0701-05 analogia	Odspojenie luźnych fragmentów tynku i wzdym na elewacji 55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.00</b>
5	KNR 4-01 d.1 0325-01 analogia	Zamurowanie bruzd ponadnormatywnych w ścianach z kamienia - wzmocnienie istniejącego muru z kamienia wapiennego. 28	m m	28.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.00</b>
6	KNR 0-23 d.1 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą 12*5.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	64.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.80</b>
7	KNR 4-01 d.1 0535-08 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - na styku ściany zew i dachu 5.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.80</b>
8	NNRNKB d.1 202 0541-02 kalk. własna	Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - na styku ściany i dachu 5.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.80</b>
9	KNR 4-01 d.1 1303-02 kalk. własna	Wykonanie i montaż klamrowania pękniętej ściany kominowej za pomocą klam-ry fi 8 dł ok 66 cm zakotwionej obustronnie w murze na gł 12 cm i wypełnione szprycem cementowym 12	szt szt	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
10	KNR 2-02 d.1 0901-01 analogia	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie na ścianie z kamienia wapiennego 253.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	253.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>253.50</b>
11	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.30</b>
12	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-stępny 1 km Krotność = 14 2.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.30</b>