

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT BALKONU: WARSZAWSKA 275			
1	KNR 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.1	1501-01				
	analogia	2.5*1.7	m ²	4.25	
				RAZEM	4.25
2	KNR 4-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm - demontaż i utylizacja istniejących desek podłogowych	m ²		
d.1	0411-06				
	analogia	2.5*1.7	m ²	4.25	
				RAZEM	4.25
3	KNR 4-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm - warstwa dolna	m ²		
d.1	0411-06				
	analogia	2.5*1.7	m ²	4.25	
				RAZEM	4.25
4	KNR 4-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm - montaż desek kompozytowych na balkonie	m ²		
d.1	0411-06				
	analogia	2.5*1.7	m ²	4.25	
				RAZEM	4.25
5	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych balkonu - belki wspornikowe drewniane - 2 szt	m		
d.1	0411-02				
	kalk. własna	2*2	m	4.00	
				RAZEM	4.00
6	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie balkonu od spodu	m ²		
d.1	1210-07				
	analogia	2.5*1.7	m ²	4.25	
				RAZEM	4.25
7	KNR 4-01	Oczyszczenie i zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych - balustrada balkonowa	m ²		
d.1	1214-02				
	analogia	1.1*(2.5+1.7+1.7)	m ²	6.49	
				RAZEM	6.49
8	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - balustrada balkonowa	m ²		
d.1	1212-04				
		1.1*(2.5+1.7+1.7)	m ²	6.49	
				RAZEM	6.49
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - wywóz materiałów porzbiórkowych	m ³		
d.1	0108-09				
	analogia	0.4	m ³	0.40	
				RAZEM	0.40
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - wywóz materiałów porzbiórkowych	m ³		
d.1	0108-10				
		Krotność = 14			
		0.4	m ³	0.40	
				RAZEM	0.40