

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT BARDOWSKIEGO 34A I 34			
1	KNNR 2 d.1 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m - brama 2*6*3	m ² m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
2	KNNR 2 d.1 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m - ściana zewnętrzna od podwórka 13*3.5	m ² m ²	45.50	
				RAZEM	45.50
3	KNR AT-05 d.1 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 2*6*3	m ² m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
4	KNR AT-05 d.1 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 13*3.5	m ² m ²	45.50	
				RAZEM	45.50
5	KNR 4-01 d.1 0701-05 analogia	Odspojenie luźnych fragmentów tynku i wzdym na elewacji - ściany w bramie przechodniej 2*5.8*3.35	m ² m ²	38.86	
				RAZEM	38.86
6	KNR 4-01 d.1 0701-05 analogia	Odspojenie luźnych fragmentów tynku i wzdym na elewacji - ściany zewnętrzna od podwórza 13*3.8	m ² m ²	49.40	
				RAZEM	49.40
7	KNR-W 4-01 d.1 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach - ściany bramy przechodniej poz.5	m ² m ²	38.86	
				RAZEM	38.86
8	KNR-W 4-01 d.1 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach - ściana zewnętrzna od podwórza poz.6	m ² m ²	49.40	
				RAZEM	49.40
9	KNR-W 4-01 d.1 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.5	m ² m ²	38.86	
				RAZEM	38.86
10	KNR-W 4-01 d.1 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.6	m ² m ²	49.40	
				RAZEM	49.40
11	KNR 2-02 d.1 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie poz.5	m ² m ²	38.86	
				RAZEM	38.86
12	KNR 2-02 d.1 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie poz.6	m ² m ²	49.40	
				RAZEM	49.40
13	KNR 4-01 d.1 0535-08 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka gzymsu ściany zewnętrznej od podwórza 13*0.2	m ² m ²	2.60	
				RAZEM	2.60
14	NNRNKB d.1 202 0541-02 kalk. własna	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka gzymsu ściany zewnętrznej od podwórza 13*0.2	m ² m ²	2.60	
				RAZEM	2.60
15	KNR 2-02 d.1 0903-05 kalk. własna	Wykonanie remontu tynków gzymsu ściany zewnętrznej od podwórza (13 mb) 13 *0.4	m ² m ²	5.20	
				RAZEM	5.20
16	KNR 4-01 d.1 0306-03 kalk. własna	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - remont naswietli okien piwnic. wykonać demontażu istniejących naswietli z cegły pełnej, wymurować nowe naswietla z cegły pełnej i wykonać izolację od środka. Uśredniony wymiar jednego naswietla szer 0,6 m głęb 0,3 m wysokość 0,6 m 4	szt szt	4.00	
				RAZEM	4.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1	0108-09	do 1 km	m ³	3.60	
		3.6			
				RAZEM	3.60
18	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-	m ³		
d.1	0108-10	stępny 1 km	m ³	3.60	
		Krotność = 14			
		3.6			
				RAZEM	3.60