

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
1	KNNR 2 d.1 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (22+22+12.60+12.60)*4.5	m ² m ²	 311.400	
				RAZEM	311.400
2	KNNR 2 d.1 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m 311.4	m ² m ²	 311.400	
				RAZEM	311.400
3	KNNR 2 d.1 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m 311.40	m ² m ²	 311.400	
				RAZEM	311.400
4	kalk. własna d.1	Praca rusztowań 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalk. własna d.1	Demontaż anten, reklam i innych elementów znajdujących się na elewacji na czas wykonywania robót - całość budynku 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna d.1	Demontaż krat okiennych na całości budynku 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony i zabezpieczenie okien i drzwi witryn sklepowych na czas prowadzenia robót - folią polietylenową 20*2.3+2.3*4	m ² m ²	 55.200	
				RAZEM	55.200
8	KNR 4-01 d.1 0701-05 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - skucie luźnych fragmentów tynku na całości budynku 120	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
9	KNR 4-01 d.1 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 120	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
10	KNR 4-01 d.1 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł 50	szt. szt.	 50.000	
				RAZEM	50.000
11	KNR 4-01 d.1 0303-04 analogia	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej - zamurowanie drzwi na ścianie tylnej 1*2.3	m ² m ²	 2.300	
				RAZEM	2.300
12	KNR 4-01 d.1 0303-04 analogia	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej - zamurowanie 2 sztuk okienna ścianie tylnej 2*0.7*0.5	m ² m ²	 0.700	
				RAZEM	0.700
13	KNR 4-01 d.1 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 120	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
14	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 311.40-55.20	m ² m ²	 256.200	
				RAZEM	256.200
15	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą 256.20	m ² m ²	 256.200	
				RAZEM	256.200
16	KNR AT-31 d.1 0204-05	Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S gr. 2 mm (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe gr. 14 cm na ścianach 256.20	m ² m ²	 256.200	
				RAZEM	256.200
17	KNR AT-31 d.1 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami 256.20	m ² m ²	 256.200	
				RAZEM	256.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 2-02 1120-08 kalk. własna	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 - cokolik 20 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - Wykonanie obłożenia cokołów na ścianie frontowej do wysokości parapetów witryn wraz z wykonaniem parapetów z płytek ceramicznych 1	kpl kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
19 d.1	KNR AT-31 0702-03	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki z włókien szklanych 2*13*2	m ² m ²	52.000	52.000
				RAZEM	52.000
20 d.1	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego 80	m m	80.000	80.000
				RAZEM	80.000
21 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu i odpadów spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi na odl.do 1 km 2.5	m ³ m ³	2.500	2.500
				RAZEM	2.500
22 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu i odpadów spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 2.5	m ³ m ³	2.500	2.500
				RAZEM	2.500
23 d.1	kalk. własna	Opłata za składowanie i utylizację odpadów na składowisku 2.5	m ³ m ³	2.500	2.500
				RAZEM	2.500
2		OBRÓBKI BLACHARSKIE BUDYNKU			
24 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy 3*4.5	m m	13.500	13.500
				RAZEM	13.500
25 d.2	KNR-W 2-15 0220-04	Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 150 mm 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
26 d.2	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm 3*4.5	m m	13.500	13.500
				RAZEM	13.500
27 d.2	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych 3*4.5	m m	13.500	13.500
				RAZEM	13.500
28 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas podrynnowy 0.8*22+6	m ² m ²	23.600	23.600
				RAZEM	23.600
29 d.2	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55 mm o szer.w rozwinięciu po- nad 25 cm - pas podrynnowy 0.8*22+6	m ² m ²	23.600	23.600
				RAZEM	23.600
30 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka ścian szczytowych 0.8*(13+13+22+22)+6	m ² m ²	62.000	62.000
				RAZEM	62.000
31 d.2	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55 mm o szer.w rozwinięciu po- nad 25 cm - obróbka ścian przy dachu 0.8*(13+13+22+22)+6	m ² m ²	62.000	62.000
				RAZEM	62.000
32 d.2	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi i inne elementy metalowe 6.5	m ² m ²	6.500	6.500
				RAZEM	6.500
3		INNE			
33 d.3		Montaż tablic emaliowanych z numerem budynku i nazwą ulicy wg wzoru Inwes- tora - zakup i montaż 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
34 d.3	KNR 4-03 0609-01 analogia	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	d.3 kalk. własna	Montaż czujników zmierzchowych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR-W 2-15	Wymiana skrzynki gazowej	szt.		
d.3	0142-01		szt.	1.000	
	analogia	1			
				RAZEM	1.000
37	d.3 kalk. własna	Montaż zadaszenia z poliwęglanu wym 1,2*0,6 nad wejściem - drzwi zaplecza.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000