

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1		WYKONANIE PŁYTEK NA PODESTACH I SCHODACH I PODESTACH			
1	KNR 4-01	Zerwanie cokołka cementowego	m		
d.1	0804-08	82	m	82.000	
				RAZEM	82.000
2	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.1	0705-01	82	m	82.000	
				RAZEM	82.000
3	NNRNKB 202	(z.VI) Cokołki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
d.1	2809-02	278.40	m	278.400	
				RAZEM	278.400
4	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieganych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 1 km	m ³		
d.1	0109-14	2.18	m ³	2.180	
				RAZEM	2.180
5	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieganych konstrukcji na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-16	Krotność = 14 2.18	m ³	2.180	
				RAZEM	2.180
6	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01	167.78	m ²	167.780	
				RAZEM	167.780
7	NNRNKB 202	PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD ANALOGIA 154.06 UŁOŻENIE PŁYTEK GRES	m ²		
d.1	2810-05	154.06	m ²	154.060	
				RAZEM	154.060
8	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.1	2805-05	75.06	m ²	75.060	
				RAZEM	75.060
9	NNRNKB 202	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
d.1	2810-05	79.00	m ²	79.000	
				RAZEM	79.000
10	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - skucie lastryka ze schodów	m ²		
d.1	0504-01	79.00	m ²	79.000	
	analogia			RAZEM	79.000
11	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - odkurzanie powierzchni po skuciu lastryka	m ²		
d.1	1215-08	167.78	m ²	167.780	
	analogia			RAZEM	167.780
2		WYKONANIE PŁYTEK GRESOWYCH NA ŚCIANACH			
12	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.2	0709-05	15*2	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
14	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod płytki	m ²		
d.2	1134-02	10.75*1.4*2	m ²	30.100	
				RAZEM	30.100
15	NNRNKB 202	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
d.2	2802-05	10.75*1.4*2	m ²	30.100	
				RAZEM	30.100
16	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod malowanie	m ²		
d.2	1134-02	10.75*1.35*2	m ²	29.025	
				RAZEM	29.025

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 10.75*1.35*2	m ²		
			m ²	29.025	
				RAZEM	29.025
18 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.2	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich 1	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3		INNE		RAZEM	1.000
20 d.3	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi PCV jednoskrzydłowe pełne - drzwi do piwnic - 2 szt 2*0.9*2.1	m ²		
			m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
21 d.3	KNR 2-02 1209-01 analogia	Montaż pochwyty na parterze przy schodach - pochwyty o profilu okrągłym malowany proszkowo mocowany bezpośrednio do ściany - 2 szt 2*2.2	m		
			m	4.400	
				RAZEM	4.400