

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku przy ul. Biurowej 1					
1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - naprawa murków oporowych i balustrady w dwóch miejscach 3.5*0.5+2*0.5	m ²		
			m ²	2.750	
				RAZEM	2.750
2	KNR 0-23 2611-03 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją poz.1	m ²		
			m ²	2.750	
				RAZEM	2.750
3	KNR 4-01 0716-02 analogia	Tynki zewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach i czapkach poz.1	m ²		
			m ²	2.750	
				RAZEM	2.750
4	KNR 0-23 0931-01 analogia	Nalożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.1	m ²		
			m ²	2.750	
				RAZEM	2.750
5	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.1	m ²		
			m ²	2.750	
				RAZEM	2.750
6	NNRNKB 202 2608- 05 analogia	Dodatkowa warstwa siatki poz.1	m ²		
			m ²	2.750	
				RAZEM	2.750
7	KNR 0-23 2612-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 5.7	m		
			m	5.700	
				RAZEM	5.700
8	ZKNR C-2 0802-06 9916 analogia	Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - groszkowanie powierzchni poziomych na gł. powyżej 5 mm - klasa betonu poniżej B 17,5 - powierzchnia stopni i podestu 2.4*2.15+0.35*2.45+0.35*2.8+0.35*3.15	m ²		
			m ²	8.100	
				RAZEM	8.100
9	ZKNR C-2 0501-07 analogia	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; uzupełnienie ubytku o gł. 1,5-3,0 cm poz.8+2.4*2.15	m ²		
			m ²	13.260	
				RAZEM	13.260
10	KNR 2-02 1121-06 analogia	Okładziny schodów z płytek 40x40 cm układanych na klej metodą kombinowaną - stopnie ryflowane $(3.15+2.8+2.15+2.45)*(0.15+0.35)+(1.05+0.7+0.35)*(0.15+0.35)+2.4*2.15$	m ²		
			m ²	11.485	
				RAZEM	11.485
11	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 14 km 1	m ³		
			m ³	1.000	
				RAZEM	1.000