

Llimanowskiego 96 przemurzenie kominów na strychu tynkowane

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (4*5+8*0.5+4*2+4*3)*2.8	m ² m ²	123.200	
				RAZEM	123.200
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurzenie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 0.1	m ³ m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
3	KNR 4-01 0310-04	Przemurzenie przewodów kominowych - zamurzenie otworów cegła pełna kl. min.15 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.cegła pełna klasa min 15 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego 20*3	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
6	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową (4*5+8*0.5+4*2+4*3)*2.8	m ² m ²	123.200	
				RAZEM	123.200
7	KNR 4-01 0735-02 analogia	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach - w części strychu (4*5+8*0.5+4*2+4*3)*2.8	m ² m ²	123.200	
				RAZEM	123.200
8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000