

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, panele itp - demontaż, wywóz i utylizacja	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Demontaż podłogi z płyt OSB , desek itp - demontaż, wywóz i utylizacja	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 2-02 1110-01 analogia	Montaż nowej podłogi z płyt OSB-II wraz z konstrukcją wsporczą	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulonowe o gr min 2 mm - PCV wraz z listwami przypodłogowymi drewnianymi lub drewnopochopnymi z MDF	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900