

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1610-03	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 20 m 8*8+8*2.5	m ²		
			m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
2	KNR 4-01 0426-03 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - deski elewacyjne w złym stanie technicznym - odcinki przy gruncie i inne przegnite odcinki desek - wymiany miejscowe 25	m ²		
			m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR 4-01 0402-04	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm 25	m ²		
			m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNR 4-01 1211-08 analogia	Oczyszczenie mechaniczne lub ręczne istniejących desek elewacyjnych ze starej farby 105	m ²		
			m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
5	KNR 4-01 0615-07	Dwukrotne odgrzybianie desek lub płyt metodą opryskania ciągłego - pow.od-grzyb.ponad 20 m ² 105	m ²		
			m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
6	KNR 4-01 1209-10 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie preparatami ochronnymi typu bejcolak: impregnacja preparatami ognioodpornymi, zagruntowanie pokostem, malowanie 2x bejcolakami - kolora ciemny do uzgodnienia z Inwestorem 105	m ²		
			m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.9	m ³		
			m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.9	m ³		
			m ³	0.900	
				RAZEM	0.900