

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Remont schodów do piwnicy + pierwszy bieg klatki schodowej</b>			
1	ZKNR C-2 d.1 0502-07 analogia	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - istniejąca nawierzchnia schodów (cegła + lastryko)  $15*(0.18*1.10+0.27*1.10)+13*(1.22*0.17+1.22*0.28)+1.22*1.5$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.392	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.392</b>
2	ZKNR C-2 d.1 0501-06	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; uzupełnienie ubytku o gł. do 1,5 cm poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.392	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.392</b>
3	ZKNR C-2 d.1 0511-04 analogia	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na schodach metodą zwykłą - 46-60 płytek na 1 m <sup>2</sup> - stopnice i podstopnice klinkierowe poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.392	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.392</b>
2		<b>Roboty pozostałe</b>		<b>RAZEM</b>	<b>16.392</b>
4	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-01 d.2 1215-08 kalk. własna	Mycie klatki schodowej i korytarzy po przeprowadzonym remoncie 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>