

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont wejścia do budynku			
1	KNR 0-19	Demontaż drzwi wejściowych, przyjęto 50% R z tytułu demontarzu	m ²		
d.1	0928-12				
	analogia	8*1*2.1	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
2	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych w wiatrołapach (drzwi wewnętrzne) profil aluminiowy "ciepły", szkło 3 szybowe- bezpieczne, wyposażone w zamki z zewnętrzną klamką, klamka od wewnątrz, samozamykacz oraz stopka. Drzwi w kolorze RAL 8017. Wzór podziału stolarki drzwiowej do uzgodnienia z Inwestorem	m ²		
d.1	1024-08				
	analogia	8*1.05*2.05	m ²	17.220	
				RAZEM	17.220
3	KNR 4-01	Utylizacja gruzu i stolarki drzwiowej	m ²		
d.1	1306-01				
	wycena indywidualna	1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11				
		1.6	m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11				
		Krotność = 4			
		1.6	m ³	1.600	
				RAZEM	1.600