

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty malarskie					
1		Roboty ogólnobudowlane			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	293	m ²	293.0000	
				RAZEM	293.0000
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5	m ²		
d.1	1202-08	m ² 982.9	m ²	982.9000	
				RAZEM	982.9000
3	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	1202-07	12	m ²	12.0000	
				RAZEM	12.0000
4	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02	65	m ²	65.0000	
				RAZEM	65.0000
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
d.1	1204-08	z poszpachlowaniem nierówności 902	m ²	902.0000	
				RAZEM	902.0000
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome 293	m ²	293.0000	
				RAZEM	293.0000
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe 689.9	m ²	689.9000	
				RAZEM	689.9000
8	KNR AT-31	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
d.1	0702-01	495.2	m	495.2000	
				RAZEM	495.2000
9	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z ce- gieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i co- kolikami podłogowymi	m		
d.1	0707-05	120	m	120.0000	
				RAZEM	120.0000
10	KNR 4-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowej w miejscach po zamu- rowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m ² na ścianach	szt.		
d.1	0706-06	40	szt.	40.0000	
				RAZEM	40.0000
11	KNR 4-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na ścianach	szt.		
d.1	0706-01	80	szt.	80.0000	
				RAZEM	80.0000
12	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.1	0709-05	20	szt.	20.0000	
				RAZEM	20.0000
13	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z ce- gieł lub betonowym w zatokach (fasetach)	m		
d.1	0707-04	40	m	40.0000	
				RAZEM	40.0000
14	KNR 2-02W	Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie. Tynki wewnętrzne o grubości 3 mm stropów na podłożu tynkowym	m ²		
d.1	2011-04	293	m ²	293.0000	
				RAZEM	293.0000
15	KNR 2-02W	Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie. Do- datek za pogrubienie o 2 mm tynków stropów	m ²		
d.1	2011-08	293	m ²	293.0000	
				RAZEM	293.0000
16	KNR 2-02W	Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie. Tynki wewnętrzne o grubości 3 mm ścian na podłożu tynkowym	m ²		
d.1	2011-02	675.5	m ²	675.5000	
				RAZEM	675.5000
17	KNR 2-02W	Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne podłoży gipso- wych. z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-03	902	m ²	902.0000	
				RAZEM	902.0000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR AT-31 d.1 0105-09	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach 451.65	m ² m ²	 451.6500	 451.6500
				RAZEM	451.6500
19	KNR AT-31 d.1 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach 451.65	m ² m ²	 451.6500	 451.6500
				RAZEM	451.6500
20	KNR AT-31 d.1 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach 451.65	m ² m ²	 451.6500	 451.6500
				RAZEM	451.6500
21	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 92.2	m ² m ²	 92.2000	 92.2000
				RAZEM	92.2000
22	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 530.8	m m	 530.8000	 530.8000
				RAZEM	530.8000
23	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 11.2	m m	 11.2000	 11.2000
				RAZEM	11.2000
24	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 53.2	m ² m ²	 53.2000	 53.2000
				RAZEM	53.2000
25	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 52	m ² m ²	 52.0000	 52.0000
				RAZEM	52.0000
26	KNR 4-01 d.1 1209-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m ² 40.3	szt. szt.	 40.3000	 40.3000
				RAZEM	40.3000
27	KNR 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 22.4	m ² m ²	 22.4000	 22.4000
				RAZEM	22.4000
28	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 37.6	m ² m ²	 37.6000	 37.6000
				RAZEM	37.6000
29	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 4	szt. szt.	 4.0000	 4.0000
				RAZEM	4.0000
30	KNR 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 6.4	m ² m ²	 6.4000	 6.4000
				RAZEM	6.4000
31	KNR 2-02 d.1 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończone 6.4	m ² m ²	 6.4000	 6.4000
				RAZEM	6.4000
32	KNR 4-01 d.1 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 4	szt. szt.	 4.0000	 4.0000
				RAZEM	4.0000
33	KNR 4-01 d.1 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 4	szt. szt.	 4.0000	 4.0000
				RAZEM	4.0000
34	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 293	m ² m ²	 293.0000	 293.0000
				RAZEM	293.0000
2		Posadzki			
35	KNR 4-01 d.2 0808-08	Rozbiórka cokolików 28	m m	 28.0000	 28.0000
				RAZEM	28.0000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.2	0705-01		m	28.0000	
		28		RAZEM	28.0000
37	własna	Montaż wycieraczek metalowych w posadzce z płytek	szt		
d.2			szt	4.0000	
		4		RAZEM	4.0000
38	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01		m ²	51.2000	
		51.2		RAZEM	51.2000
39	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.2	202 1130-01		m ²	51.2000	
		51.2		RAZEM	51.2000
40	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.2	1118-03		m ²	51.2000	
		51.2		RAZEM	51.2000
41	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.2	1119-01		m	28.0000	
		28		RAZEM	28.0000