

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana stolarki drzwiowej - Kontkiewiczza 11			
1	KNR 0-19	Demontaż drzwi wejściowych, przyjęto 50% R z tytułu demontarzu 8*1*2.1	m ²		
d.1	0928-12 analogia		m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
2	KNR 0-19	Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych z przeszkleniem . Drzwi wewnętrzne w wiatrołapach. Szkło dwu szybowe- bezpieczne, wyposażone w zamek z zewnętrzną klamką, klamka od wewnątrz, samozamykacz oraz stopka. Drzwi w kolorze RAL 8017. Wzór podziału stolarki drzwiowej do uzgodnienia z Inwestorem - 8 sztuk 8*1.05*2.05	m ²		
d.1	1024-08 analogia		m ²	17.220	
				RAZEM	17.220
3	KNR 0-19	Montaż drzwi jednoskrzydłowych pełnych metalowych. Drzwi wewnętrzne do piwnic. Wyposażone w zamek z zewnętrzną klamką, klamka od wewnątrz, - 8 sztuk 8*0.8*2.05	m ²		
d.1	1024-08 analogia		m ²	13.120	
				RAZEM	13.120
4	KNR 4-01	Utylizacja gruzu i stolarki drzwiowej 1.6	m ²		
d.1	1306-01 wycena indywidualna		m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1.6	m ³		
d.1	0108-11		m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Krotność = 4 1.6	m ³		
d.1	0108-11		m ³	1.600	
				RAZEM	1.600