

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana stolarki drzwiowej - Kontkiewicza 11			
1	KNR 0-19 d.1 0928-12 analogia	Demontaż drzwi wejściowych, przyjęto 50% R z tytułu demontarzu 7*1*2.1	m ² m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
2	KNR 0-19 d.1 1024-08 analogia	Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych z przeszkleniem . Drzwi wewnętrzne w wiatrołapach. Szkło dwu szybowe- bezpieczne, wyposażone w zamek z zewnętrzną klamką, klamka od wewnątrz, samozamykacz oraz stopka. Drzwi w kolorze RAL 8017. Wzór podziału stolarki drzwiowej do uzgodnienia z Inwestorem - 7 sztuk 7*1.05*2.05	m ² m ²	15.068	
				RAZEM	15.068
3	KNR 0-19 d.1 1024-08 analogia	Montaż drzwi jednoskrzydłowych pełnych metalowych. Drzwi wewnętrzne do piwnic. Wyposażone w zamek z zewnętrzną klamką, klamka od wewnątrz, - 7 sztuk 7*0.8*2.05	m ² m ²	11.480	
				RAZEM	11.480
4	KNR 4-01 d.1 1306-01 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu i stolarki drzwiowej 1.6	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
5	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 1.6	m ³ m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
6	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km Krotność = 4 1.6	m ³ m ³	1.600	
				RAZEM	1.600