

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont pokryć dachowych i obróbek blacharskich</b>					
1	KNR-W 2-25 0206-01 kalk. własna	Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - budowa	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
2	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m		
		61	m	61.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.000</b>
3	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
		4*6.8	m	27.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.200</b>
4	KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		61*0.65+3*0.45+0.45*8.5+7.1*0.45	m <sup>2</sup>	48.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.020</b>
5	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		69*2+190*2	m <sup>2</sup>	518.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>518.000</b>
6	KNR 4-01 0414-09 analogia	Wymiana łączenia dachu	m <sup>2</sup>		
		518	m <sup>2</sup>	518.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>518.000</b>
7	KNR AT-09 0102-02 kalk. własna	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80m	m <sup>2</sup>		
		518	m <sup>2</sup>	518.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>518.000</b>
8	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na latach	m <sup>2</sup>		
		518	m <sup>2</sup>	518.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>518.000</b>
9	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		
		61	m	61.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.000</b>
10	KNR AT-09 0104-04 kalk. własna	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt		
		15	szt	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
11	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
		8*5	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
12	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych	m		
		38	m	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
13	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
		2*0.45+3*0.45+5*0.45+8.5*0.45+4.2*0.45+7.1*0.45+61*0.55+0.5*(2+5+4.2)	m <sup>2</sup>	52.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.560</b>
14	NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
		61	m	61.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.000</b>
15	NNRNKB 202 0521-10	(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek wywiewek kanalizacyjnych z blachy ocynkowanej w dachach krytych blachą	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16	NNRNKB 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm	m		
		38	m	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
17	KNR 4-01 0350-01 analogia	Rozebranie kominów ponad dachem	m <sup>3</sup>		
		4	m <sup>3</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.000	 4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
19	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.000	 3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
20	kalk. własna	Opłata za utylizację i składowanie gruzu na wysypisku 4*80%*2.3	t t	 7.360	 7.360
				<b>RAZEM</b>	<b>7.360</b>
21	KNR 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych 4.2+5+2	m m	 11.200	 11.200
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
22	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 11.2*0.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.840	 7.840
				<b>RAZEM</b>	<b>7.840</b>
23	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm 174	kg kg	 174.000	 174.000
				<b>RAZEM</b>	<b>174.000</b>
24	kalk. własna	Obsadzenie deflektorów 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 0-23 2611-02 analogia	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą powierzchni bocznych kominów 2+16+26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.000	 44.000
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
26	KNR AT-31 0101-01	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 5 cm na ścianach 44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.000	 44.000
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
27	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach 44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.000	 44.000
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
28	KNR AT-31 0501-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach 44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.000	 44.000
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
29	KNR AT-31 0501-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany ręcznie na ścianach 44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.000	 44.000
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>