

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIA

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji domofonowej w budynku przy ul. Mochnackiego 29/31 w Częstochowie i montaż nowej instalacji domofonowej w budynku przy ul. Łukasińskiego 65a w Częstochowie.

Budynek przy ul. Mochnackiego 29/31 w Częstochowie.

W zakres modernizacji instalacji domofonów wchodzi:

- Demontaż starej aparatury domofonowej,
- Zakup i montaż cyfrowej kasety rozmownej - 1 szt.,
- Wykończenie i oprawa panela rozmownego na licu elewacji,
- Zakup i montaż dużej listy lokali – 1 szt.
- Zakup i montaż zasilacza – 1 szt.
- Zakup, montaż unifonów w mieszkaniach - 19 szt.
- Zakup i zaprogramowanie po dwie karty na lokal, do zdalnego otwarcia drzwi – 40 szt. (2 szt. dodatkowe)
- Programowanie i uruchomienie całej instalacji

Montaż na istniejącym okablowaniu – 19 lokali.

Budynek przy ul. Łukasińskiego 65a w Częstochowie.

W zakres montażu nowej instalacji domofonowej wchodzi:

- Zakupienie i montaż okablowania domofonu w listwach instalacyjnych – 1 kpl.
- Zakup i montaż cyfrowej kasety rozmownej - 1 szt.,
- Wykończenie i oprawa panela rozmownego na licu elewacji,
- Zakup i montaż listy lokali – 1 szt.
- Zakup i montaż zasilacza – 1 szt.
- Zakup, montaż unifonów w mieszkaniach - 8 szt.
- Zakup i montaż elektromagnesu w drzwiach wejściowych – 1 szt,
- Zakup i zaprogramowanie po dwie karty na lokal, do zdalnego otwarcia drzwi – 18 szt. (2 szt. dodatkowe)
- Programowanie i uruchomienie całej instalacji

INSPEKTOR ds. ELEKTRYCZNYCH

mgr inż. Mieczysław Michon
Upr. Bud. IAN 7342/106/92