

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina</b>					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, panele itp - demontaż, wywóz i utylizacja - całość mieszkania 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	NNRNKB 202 1136-01 analogia	Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi z płyty drewnopodobnej lub plastikowej sztywnej wraz z progami w drzwiach / pokoje / - 22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
3	kalk. własna	Wywóz i utylizacja pozostawionych w lokalu mebli oraz elementów wyposażenia w lokalu 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	kalk. własna	Rozbiórka, wywóz i utylizacja paneli ściennych, kasetonów, tapet itp w całości lokalu 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	kalk. własna	Dorobienie 2 kompletów kluczy do lokalu mieszkalnego, klatki schodowej i pomieszczeń przynależnych. 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufity/ - 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbitiach głuchych tynków i demontażu boazerii, na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufity/ 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 36.65	m <sup>2</sup> p.u. m <sup>2</sup> p.u.	36.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.650</b>
9	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.8	m <sup>2</sup> p.u. m <sup>2</sup> p.u.	36.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.650</b>
10	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany poz.8	m <sup>2</sup> p.u. m <sup>2</sup> p.u.	36.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.650</b>
11	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.8	m <sup>2</sup> p.u. m <sup>2</sup> p.u.	36.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.650</b>
12	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - sufity poz.8	m <sup>2</sup> p.u. m <sup>2</sup> p.u.	36.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.650</b>
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity poz.8	m <sup>2</sup> p.u. m <sup>2</sup> p.u.	36.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.650</b>
14	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	kalk. własna	Regulacja i dopasowanie istniejącej stolarki okiennej 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16	KNR 4-02 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-02 0314-06	Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego wraz z utylizacją 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR 4-02 0312-02	Wymiana pieca gazowego jednoczerpalnego w lokalu mieszkalnym 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
20	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>